

**Izolarea termică a clădirii Instituției
Medico-Sanitare Publice Spitalul
Raional Rezina**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 350,000
2	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS, cu grosimea de 15 cm	m2	1 350,000
3	RpCJ08A	Tencuieli exterioare, la ferestre, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 30 cm, driscuite cu ipsos	m	600,000
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 350,000
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 350,000
6	CF30A	Tencuieli exterioare, executate manual. cu amestec "TINC" la FERESTRE	m2	100,000
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,000

Sectia

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

