

**Proiectarea reconstructiei a 3
portioni de drum situate in r-ul
Cantemir, s. Capaclia, strazile:
31 August L-920m; scolii L-
260m; Specialistilor L-442m. (14-
2018-DA)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B.



WinCmeta

Deviz-oferta №
Drum. str. Scolii. Actualizat
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Подготовительные работы		
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка сущ.асф.бетон.покрытия Н=0,10м)	m3	5,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	3,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,88
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(Погрузка)	100 m3	0,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,10
3	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	8,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,53
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)	100 m3	0,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,02
5	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului,	100 m3	0,05

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II		
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,01
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разборка щебеночного покрытия бульдозером Н=0,12м)	100 m3	0,86
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,36
7	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II 2 (Перемещение на последующих 10м)(в бурты на одной полосе и в съезды для возврата в основание)	100 m3	0,86
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,38
Total Подготовительные работы				
		2. Земляные работы		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Нарезка корыта в гр. 2гр. экскаватором емк. ковша 0,4м3 с погрузкой) (В т ч. выем-ка- 3м3)	100 m3	0,36
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,81
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь)	t	59,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,38
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Нарезка корыта в гр. 2гр. экскаватором емк. ковша 0,4м3 с погрузкой)	100 m3	3,98

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,96
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (в отвал)	t	656,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,15
12	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом до 25т при 8-ми проходах по одному след при толщине слоя Н=30см)	100 m3	0,36
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,57
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,43
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(Планировка газонов механизированным способом)	100m2	2,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,54
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка растительного грунта в карьере экскаватором 0,40-0,70 м3 с погрузкой)	100 m3	0,43
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,84
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (из карьера)	t	51,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,98
16	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Посев трав на обочинах)	100m2	2,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,87
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,86

1	2	3	4	5
Total Земляные работы				
		3. Дорожная одежда Тип 1. (реконструкция ПК0+00-ПК2+7,5м)		
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка 0/4mm EN12620 H=10см)	m3	100,00
	7129020012800	Pavator	h-om	37,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	131,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,80
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня LA30 фр.4-32мм H=0,14м)(ВОЗВРАТ ОТ РАЗБОРКИ)	m3	86,00
	7129020012800	Pavator	h-om	25,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,43
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Перемещение щебня от разборки автогрейдером)	100 m3	0,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,10
20	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	0,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,38
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	55,00

1	2	3	4	5
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня LA30 фр.4/32мм conform SM EN 13242+A1:2008 H=0,14м))(НОВЫЙ)		
	7129020012800	Pavator	h-om	16,50
	1411122201672 241	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 фр.4/32мм conform SM EN 13242+A1:2008	m3	69,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,28
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебняLA30 фр.4/32мм conform SM EN 13242+A1:2008 H=0,12м)	m3	120,00
	7129020012800	Pavator	h-om	36,00
	1411122201672 241	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 фр.4/32мм conform SM EN 13242+A1:2008	m3	152,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,60
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	6,50
	2320322600040 1	Bitum	t	6,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,95
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н-0,06м Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021)	m2	1 001,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,06

1	2	3	4	5
	1111000100013 442	Mixtura asfaltica preparata la cald- крупнозернистый BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021	t	141,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,91
25	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,25
	2320322600040 1	Bitum	t	0,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н- 0,04м Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021)	m2	1 004,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,20
	1111000100013 251	Mixtura asfaltica preparata la cald- мелкозернистый BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021	t	94,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,32
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm-(Бортовые камни 100.30.18 EN 1340 на бетонном основании)	m	418,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,70
	7129020012800	Pavator	h-om.	183,92
	2663102100001 200	Beton clasa C30/37	m3	18,81
	2666200285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - 100.30.18 EN 1340	m	420,09
Total Дорожная одежда Тип 1. (реконструкция ПК0+00-ПК2+7,5м)				

1	2	3	4	5
		4. Тротуар		
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером H=0,13м	100 m3	0,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,19
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,74
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	54,45
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,26
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)	100 m3	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,13
32	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,33
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,05
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare *(LA30 fr.4/32mm conform SM EN 13242+A1:2008)	m2	257,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	65,79
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	44,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,41
34	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-257,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	-2,93
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-6,94
35	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=0,03м Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D. 02.25:2021)	m2	257,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,85
	1111000100013 252	Mixtura asfaltica preparata la cald- мелкозернистый BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D. 02.25:2021	t	18,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,03
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,03
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов 100x20x8см EN 1340 на- бетонном основании C30/37)	m	68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,16
	7129020012800	Pavator	h-om	12,24
	2663102100001 200	Beton clasa C30/37	m3	0,56
	2666122800325 56	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 EN 1340	m	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,20
Total Trotuar				
5. Въезды во дворы				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером Н=0,26м)	100 m3	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,61
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,17

1	2	3	4	5
		autovehicule teren catg. II (Порпузка)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,38
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	28,05
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,65
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)	100 m3	0,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,07
41	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,17
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,02
42	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройството подстилающего слоя из песка EN 12620 H=10cm)	m3	7,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,34
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня H=0,12м Strat de baza piatra sparta fr. 4/32mm LA 30, conform SM EN 13242+A1:2008)	m3	8,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2,40
	1411122201672 47	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	10,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,34

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,04
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,02
	2320322600040 1	Bitum	t	0,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н-0,04м Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021)	m2	65,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,25
	1111000100013 251	Mixtura asfaltica preparata la cald- мелкозернистый BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021	t	6,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,34
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов 100x20x8см EN 1340 на бетонном основании C30/37)	m	68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,16
	7129020012800	Pavator	h-om	12,24
	2663102100001 200	Beton clasa C30/37	m3	0,56
	2666122800325 56	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 EN 1340	m	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,20
Total Въезды во дворы				
		6. Водоотводные сооружения(Л.29)		
		6.1. Устройство дождеприемного лотка Rg str. Scolii ПК1+97,5м (L=7,74м)		

1	2	3	4	5
47	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,16
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,16
48	TsA07B2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,78
49	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta--(Astemerea pemei din piatra spara h=10cm)	m3	12,70
	9312040019600	Sapator	h-om	14,86
	1421102206036 300	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	13,02
50	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Canal din beton cl. C 30/37)	m3	3,56
	7123010010200	Betonist	h-om	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,42
	2663102107250 1	Beton clasa C30/37	m3	3,69
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,14
51	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,42
	2663102100025 01	Beton C 30/37	m3	0,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,34
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,62

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om.	25,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08
	2320187315789	Decofrol	kg	2,90
53	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AI)	kg	23,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,09
	2010237318750	Distantieri	buc	3,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,24
54	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A-III)	kg	127,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	6,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	130,17
	2010237318750	Distantieri	buc	19,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,27
55	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere DB	buc	13,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	14,69
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	13,26
56	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(Amplasarea portalilor prefabricate din beton armat B20, (ST-8))(Armatura AI-31.6kg/m3)	m3	2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,61
	2666122800098	Portal prefabricat din beton armat B20, (ST-8)	m3	2,61
	2922140007000	Macara	h-ut	8,55
57	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (S=5,4 m3:0,1=54m2)	100m2	0,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,29
	2663102100250	Beton C 30/37	m3	8,51
	2320322600040	Bitum	t	0,14
	2873122000751	Piese forjate	kg	25,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,95

1	2	3	4	5
	1			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,37
Total Устройство дождеприемного лотка Rg str. Scolii ПК1+97,5м (L=7,74м)				
Total Водоотводные сооружения(Л.29)				
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**



Handwritten signature in blue ink.