

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii ^{curatate} a strazilor prin mun. Soroca (str.D. Cantemir)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. str.D. Cantemir. 4			
		1.1. Demolari			
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		57,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		85,5400
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
3	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3		3,0000
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,2600	
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3		142,5400
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
5	Ts151A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		285,0800
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3		

1	2	3	4	5	
		decatat in depozit, teren categoria I			1,4300
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	14111222016 4621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m		57,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
8	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t		5,7500
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
9	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		5,7500
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
		1.2. Partea carocabila			
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2		22,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		7,1300
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
12	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		1,0700
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	
	29522400040	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	

1	2	3	4	5	
	17				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3		85,5300
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,4300
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
15	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2		712,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70	t	0,0940	
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,2100
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2		

1	2	3	4	5	
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			712,8000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		1.3. Instalarea bordurilor mari			
18	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3		13,7000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	
19	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31,5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3		6,8200
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,4000	
	14111222016 722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m		170,6000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	14211022005	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30	m3	0,0090	

1	2	3	4	5	
	131	clas de de granulozitate 0-5.6mm			
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		68,2400
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofroi	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		0,8600
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
		1.4. Camine de vizitare			
23	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc		3,0000
	71290900106 00	Drenor-canalist	h-om	2,2000	
	28752742000 00	Capac cu rama	buc	1,0000	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	
	26611264207 69	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	
	29522700076 02	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	
24	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc		3,0000

1	2	3	4	5	
	71290900106 00	Drenor-canalist	h-om	1,1000	
	28752742000 00	Capac cu rama	buc	1,0000	
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	

Cantemir