

**Reparatii curente gimnaziu 67 Revaca, or.  
Singera, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

10

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Clasa de studii</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare pereti                                                                                                                                                                | m2                 | 62,000 |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan                                                                                                                                                                 | m2                 | 31,000 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare glafuri                                                                                                                                                               | m2                 | 5,600  |
| 4      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare scandura pardosea                                                                                                                                                                                        | m2                 | 2,000  |
| 5      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare plinta din lemn                                                                                                                                                                         | m                  | 23,000 |
| 6      | TrB01A2-5                   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                             | t                  | 0,500  |
| 7      | TrI1AA02C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                  | t                  | 0,500  |
| 8      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                               | t                  | 0,500  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.2. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                    |        |
| 9      | RpCK02C1                    | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 30 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un | m2                 | 3,000  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | singur rind de scinduri batute pe grinzi existente                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 10 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                            | m2 | 3,000  |
| 11 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gr.=3mm clasa de trafic 33; consum plinta - 0,75 m/m2 | m2 | 32,000 |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.3. Finisare pereti</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2 | 62,000 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 62,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2 | 62,000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                      | m2 | 62,000 |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.4. Finisare tavan</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2 | 31,000 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 31,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2 | 31,000 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                      | m2 | 31,000 |
|    |       | <b>Capitolul 1.1.5. Finisare glafuri</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,600  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 5,600  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 22 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                          | m2    | 5,600  |
| 23 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                          | m2    | 5,600  |
|    |             | <b>Capitolul 1.1.6. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                         |       |        |
| 24 | RpIB08A     | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor / Inclusiv demontarea si remontarea                                                                                   | m2    | 6,900  |
| 25 | IB01A       | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / 11 sectii - 3 buc (material din demontari - pret 0 lei)                                        | m2    | 6,900  |
| 26 |             | Kit montaj radiator 1"x3/4"                                                                                                                                                                          | buc   | 3,000  |
| 27 | IB20A       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                        | buc   | 6,000  |
|    |             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b><br><b>Capitolul 2.1. Clasa de studii</b>                                                                                                                      |       |        |
| 28 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                             | buc   | 4,000  |
| 29 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc   | 1,000  |
| 30 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza        | buc   | 1,000  |
| 31 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                                                | 100 m | 0,700  |
| 32 |             | Cablu din cupru BBIГHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                      | m     | 70,000 |
| 33 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                                               | 100 m | 0,300  |
| 34 |             | Cablu din cupru BBIГHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                      | m     | 30,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 35 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm                                                                                                                                                    | 100 m   | 0,200   |
| 36 |               | Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC                                                                                                                                                                    | m       | 20,000  |
| 37 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                     | 100 buc | 0,010   |
| 38 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                                                                                                     | buc     | 1,000   |
| 39 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020   |
| 40 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                                                                        | buc     | 2,000   |
| 41 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600                                           | 100 buc | 0,060   |
| 42 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                        | buc     | 6,000   |
|    |               | <b>Capitolul 2.2. Iluminat cabinete</b>                                                                                                                                                              |         |         |
| 43 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                               | buc     | 35,000  |
| 44 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc     | 9,000   |
| 45 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                    | 100 m   | 6,000   |
| 46 |               | Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                           | m       | 600,000 |
| 47 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                   | 100 m   | 2,650   |
| 48 |               | Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                           | m       | 265,000 |
| 49 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm                                                                                                                                                    | 100 m   | 5,000   |
| 50 |               | Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC                                                                                                                                                                    | m       | 500,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 51 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                           | 100 buc | 0,090  |
| 52 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc     | 9,000  |
| 53 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc | 0,180  |
| 54 | pret furnizor | Priza dubla instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                        | buc     | 18,000 |
| 55 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc | 0,500  |
| 56 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V              | buc     | 50,000 |
| 57 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa           | 100 buc | 0,010  |
| 58 |               | Corp de iluminat de perete IP60, modul LED 25W, 2500 Lm, tensiunea de alimentare 230V                                                                      | buc     | 1,000  |

Primar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Valeriu POPA



166 565, 77

