

APROB
Vicedirector al Serviciului Special
 Vasile AGHENIE
" _____ " _____ 2020

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice**
2. Obiectul achizițiilor: **Serviciul Special, Corpusul administrativ, Chișinău**
3. Adresa de efectuarea lucrărilor: **or. Chișinău, str. Grenoble 193**
4. Amplasarea obiectivului: **or. Chișinău, str. Grenoble 193**
5. Denumirea obiectivului: **Lucrări de reparație a acoperișului Corpusului Administrativ, Chișinău**
6. Cerințele la și calitatea de instalarea obiectelor:
Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.
Furnizorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.
Furnizorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.
Rezultatul lucrărilor efectuate de furnizor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.
Furnizorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.
Garanție: 5 ani.
În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.
Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de furnizor cu clientul.
Programul de reparație trebuie să fie convenit de furnizor cu clientul.
7. Volumul lucrărilor:
Notă: Estimarea este făcută de furnizor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

Lucrări de reparație a acoperișului Corpusului Administrativ:

Depozit 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	310,6300
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	77,2400
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	32,3800

1	2	3	4	5
4	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t	32,3800
5	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	32,3800
2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie a acoperisului.				
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum flierizat (subif) intr-un strat	m2	345,3900
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EPP, sau echivalent) - strat interior	m2	345,3900
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EKP, sau echivalent) - strat superior	m2	345,3900
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	77,2400
10	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 40 si 60 cm	m	77,2400
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, aeratoare	buc	6,0000

Depozit 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	204,8300
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	26,5000
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,7200
4	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t	28,7200
5	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	28,7200
2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie a acoperisului.				
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	204,8300
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EPP, sau echivalent) - strat interior	m2	204,8300
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EKP, sau echivalent) - strat superior	m2	204,8300
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	65,3000
10	RpCP21D	Fixarea hidroizolatiei de perete, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi	m	50,8000
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, aeratoare	buc	4,0000
12	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din	m	14,5000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 80 cm		
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,0000
14	CE24C	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc	3,0000
15	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere	buc	3,0000

Garaj 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	112,5800
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	38,8300
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,8300
4	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t	12,8300
5	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	12,8300
		2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie a acoperisului.		
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	112,5800
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EPP, sau	m2	112,5800

1	2	3	4	5
		echivalent) - strat interior		
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EKP, sau echivalent) - strat superior	m2	112,5800
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	38,8300
10	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, aeratoare	buc	2,0000
11	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 40 si 50 cm	m	38,8300

Garaj 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	97,7100
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	33,1000
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,6400
4	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t	11,6400
5	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	11,6400
		2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie a acoperisului.		
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2	97,7100

1	2	3	4	5
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat		
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EPP, sau echivalent) - strat interior	m2	97,7100
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EKP, sau echivalent) - strat superior	m2	97,7100
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	33,1000
10	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, aeratoare	buc	2,0000
11	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 40 si 60 cm	m	33,1000

Garaj 3 (locator) + Paza

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului "Garaj".				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,4100
2	IzA12A	Desprafuirea suprafetei acoperisului	m2	54,4600
3	CG56B	Sapa din amestec, nivelarea suprafetei acoperisului	m2	54,4600
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2	54,4600

1	2	3	4	5
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat		
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EPP, sau echivalent) - strat interior	m2	54,4600
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EKP, sau echivalent) - strat superior	m2	54,4600
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	28,0200
8	RpCP21D	Fixarea hidroizolatiei de perete, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi	m	7,6100
9	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, aeratoare	buc	1,0000
10	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 40 si 60 cm	m	20,4100
		2. Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului "Paza".		
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,1800
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bicroelast EKP, sau echivalent) - strat superior	m2	13,7800

1	2	3	4	5
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,0000
14	RpCP21D	Fixarea hidroizolatiei de perete, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi	m	16,0000

Inginer-constructor

Şef Secţie mecanizare şi construcţii

Natalia SLIONKINA

Victor GRIȚCO