

CAIET DE SARCINI / REELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Cerinte si volume minime de care trebuie să se ghideze ofertantul, identificate ca estimări și aproximări minime (Ofertantul nu trebuie să se limiteze doar la volumele și cantitățile indicate, urmând să consulte schița de proiect și conceptul de design aprobat de Beneficiar)

Obiectul achiziției: *Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău*

MATERIALE PARTEA ELECTRICA	Un.mas.	Cant.
Panou general de distributie PDG		
LADA Metalica IИMII-10 1000x650x300 IP54	buc	1,00
Înterupător pârghie basculant IEK VR32-400 3P 400 A 690 V	buc	1,00
Bloc de distribuție KASAN UKK 250 A 690 V	buc	3,00
Intrerupator automat BA 88-35 3P 125A	buc	1,00
Intrerupator automat BA 88-35 3P 80A	buc	1,00
Intrerupator automat 3P C50	buc	2,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C32, 4.5kA,	buc	2,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C25, 4.5kA,	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C16, 4.5kA,	buc	4,00
Bara perforată DIN L=1m	buc	1,20
Izolator de tensiune KASAN SM-76	buc	4,00
Fisie zincata 40x4 mm	m	1,00
Fir PV3 1x25 mm, rosu	m	5,00
Fir PV3 1x16 mm, rosu	m	5,00
Fir PV3 1x10 mm, rosu	m	10,00
Fir PV3 1x6 mm, rosu	m	10,00
Papuc de cablu Al 70 mm	buc	5,00
Papuc de cablu Al 35 mm	buc	5,00
Papuc de cablu cupru 25 mm ² - M8	buc	18,00
Papuc Ghilza 10 mm	comp	1,00
Canal cablu perforat 60*80*2000 mm (LxHxl) Gri	m	3,00
Cureluse plastic 3*200mm (100buc)	pac	1,00
Tub termoretractabil 20-10 mm galben, verde, rosu, albastru	m	2,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00

Tablou de distributie forta PDF parter		
Tablou din plastic 36 module, ECT36PO, alb usa alba exterior, IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C32, 4.5kA,	buc	1,00
Intrerupator automat diferential SRM-2, 2P C 16A, 30mA, 6kA,	buc	7,00
Fir PV3 1x6 mm, rosu	m	10,00
Papuc Ghilza 6 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complet de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie forta PDI parter		
Tablou din plastic 24 module, ECT24PO, alb usa alba exterior, IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 1P B10, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	8,00
Releu de timp mecanic, 16A, 240 V, IP20	buc	3,00
Fir PV3 1x4 mm, rosu	m	6,00
Papuc Ghilza 4 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complet de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie avarie PDA parter		
Tablou din plastic 12 module alb usa transparent exterior IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 1P B6, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	3,00
Fir PV3 1x4 mm, rosu	m	1,00
Papuc Ghilza 4 mm	comp	0,40
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	0,50
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complet de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie ventilare PDV parter		
Tablou din plastic 36 module, ECT36PO, alb usa alba exterior, IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Contactator modular ETI, 230VAC, 40A, 4NO	buc	1,00

Intrerupator automat SND4500, 1P C16, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	9,00
Intrerupator automat SND4500, 1P C10, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	3,00
Fir PV3 1x6 mm, rosu	m	8,00
Papuc Ghilza 6 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complect de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie forta PDF etaj 1		
Tablou din plastic 36 module, ECT36PO, alb usa alba exterior, IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Intrerupator automat diferential SRM-2, 2P C 16A, 30mA, 6kA, Sigma Elektrik	buc	10,00
Fir PV3 1x6 mm, rosu	m	8,00
Papuc Ghilza 6 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complect de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie forta PDI etaj 1		
Tablou din plastic 24 module, ECT24PO, alb usa alba exterior, IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 1P B10, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	7,00
Fir PV3 1x4 mm, rosu	m	6,00
Papuc Ghilza 4 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complect de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie avarie PDA etaj 1		
Tablou din plastic 12 module alb usa transparent exterior IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 1P B10, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	3,00
Fir PV3 1x4 mm, rosu	m	1,00
Papuc Ghilza 4 mm	comp	0,40
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	0,50
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00

Complect de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie ventilare PDV etaj 1		
Panou plastic cu panel de montaj 600*800*280 ABS, IP65, usa alba	buc	1,00
Înteruptor pârghie VR32-250 3P 250 A 690 V IEK	buc	1,00
Contactator IEK KMI-49512 95 A 50 Hz 6 kW 220 V IP20	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C63, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	3,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C32, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 1P C16, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	8,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C6, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	4,00
Bloc de distribuție KASAN UKK 125 A 690 V	buc	3,00
Bara perforată DIN L=1m	buc	1,00
Izolator de tensiune KASAN SM-76	buc	2,00
Canal cablu perforat 60*80*2000 mm (LxHxl) Gri	m	3,00
Fisie zincata 30x4 mm	m	1,00
Fir PV3 1x25 mm, rosu	m	3,00
Fir PV3 1x10 mm, rosu	m	4,00
Fir PV3 1x6 mm, rosu	m	10,00
Papuc de cablu Al 35 mm	buc	5,00
Papuc Ghilza 6 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complect de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie forta PDF +PDI etaj 2		
Tablou din plastic 36 module, ECT36PO, alb usa alba exterior, IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Intrerupator automat diferential SRM-2, 2P C 16A, 30mA, 6kA, Sigma Elektrik	buc	6,00
Intrerupator automat SND4500, 1P B10, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	4,00
Fir PV3 1x6 mm, rosu	m	10,00
Papuc Ghilza 6 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complect de bare N/PE	buc	2,00
Tablou de distributie ventilare PDV etaj 2		

Tablou din plastic 24 module, ECT36PO, alb usa alba exterior, IP40	buc	1,00
Separator de sarcina modular, 3P 100A	buc	1,00
Contactator modular ETI, 230VAC, 40A, 4NO	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 3P C63, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	1,00
Intrerupator automat SND4500, 1P C16, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	5,00
Intrerupator automat SND4500, 1P C10, 4.5kA, Sigma Elektrik	buc	4,00
Fir PV3 1x10 mm, rosu	m	2,00
Fir PV3 1x6 mm, rosu	m	8,00
Papuc Ghilza 6 mm	comp	1,00
Curea p/u fixare 3*200mm	pac	1,00
Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm galben/Negru	buc	1,00
Complet de bare N/PE	buc	2,00
Productia de cabluri		

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Alexandr VORNICU**