

**Reparatia capitala a stadionului
Institutiei Publice Liceul Teoretic
"M. Nestor Vornicescu" Lozova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №


Reparatia capital a stadionului Institutiei Publice Liceul Teoretic "M. Nestor Vornicescu" Lozova

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,94		
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	20,16		
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	20,16		
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	22,08		
5	TsC39A 1 k=0.5	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Confectii metalice pentru lucrari de linii, statiielectrice- 0.00 lei	buc	184,00		
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	184,00		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub borduri)	m3	9,20		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40-70 cm compactarea 10 cm	m3	201,60		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 cm compactarea 8 cm	m3	161,28		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 cm compactarea 4 cm	m3	80,64		
11	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	55,00		
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din tabla minim 80x80x3 mm, montatide la sol la coama 3 m, cu pasul la 3 m pe latura lunga si pina la 2 m pe latura scurta a terenului	t	2,784		

1	2	3	4	5	6	7
13	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Turnat in gropile stilpilor metalici	m3	12,04		
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava minim 50x50x3 mm, cadranul portii de intrare	t	0,026		
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare	t	1,319		
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi din teava profilata 40x40x2 mm, elemente orizontale de fixare	t	0,05		
17	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	4,179		
18	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel 3 mm , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	610,00		

Verificat: Șef al Secției construcții și transport

 Nicolae SÎRBU

Aprobat:

Conducătorul grupului
de lucru pentru achiziții publice



Viorel JARDAN