

Investitor  
Obiect

**Servicii de proiectare a unei fintinii arteziene,  
sistemul de canalizare si statiei de epurare din  
s.Miclesti , r-nul Criuleni . Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1 (H)  
poz. 1-5. Statie de epurare. Sistematizarea pe verticala  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistematizarea pe verticala</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC19B<br>1                 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( Разработка грунта из корыта под озеленение с перемещением на 10 м)        | 100 m3 |  |                      |                        |
|        | 295226000<br>3554           | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 1,5400                                 |                      |                        |
| 2      | TsC22C<br>1                 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение грунта от корыта под озеленение на 10м )    | 100 m3 |  |                      |                        |
|        | 295226000<br>3554           | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,6700                                 |                      |                        |
| 3      | TsC19B<br>1                 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( Разработка грунта из корыта под дорожное покрытие с перемещением на 10 м) | 100 m3 |  |                      |                        |
|        | 295226000<br>3554           | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 1,5400                                 |                      |                        |
| 4      | TsC22C                      | Spor la consumurile de ore-utilaj   | 100 m3 |  |                      |                        |

| 1 | 2                 | 3   | 4      | 5      | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|--------|--------|---|---|
|   | 1 κ=2             | din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение грунта от устройства фундаментов сооружений на 20м )  |        |        |   |   |
|   | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,6700 |   |   |
| 5 | TsC03F1<br>f      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка недостающего грунта, экскаватором с разгрузкой на авто.сам.) | 100 m3 |        |   |   |
|   | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 |   |   |
| 6 | TsI50A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка недостающего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)  | t      |        |   |   |
|   | 341054000<br>0006 | Autobasculanta  | h-ut   | 0,1060 |   |   |
| 7 | TsC51C            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал )  | 100 m3 |        |   |   |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3800 |   |   |
|   | 141112220<br>1752 | Piatra sparta   | m3     | 0,0050 |   |   |
|   | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4200 |   |   |
| 8 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение грунта катком, без поливки каждого слоя)          | 100 m3 |        |   |   |

| 1 | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|-------------------|--|------|--------|---|---|
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                     | h-om | 8,8200 |   |   |
|   | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |   |   |

Intocmit \_\_\_\_\_ (Isaeva M)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (Constantinova P)  
(funcția, semnătura)