

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREA OFERTELOR DE PREȚ**

Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

Organizatorul procedurii de achiziție : IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

Obiectul achiziției : Lucrări de reparație a acoperișului

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări  | U.M. | Cantitate |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|
| 1      | 2                         | 3   | 4    | 5         |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Acoperis din tabla profilata</b>  |      |           |
| 1      | RpCI42 B                  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc  | m2   | 1 231,00  |
| 2      | CE26A                     | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat | m2   | 1 231,00  |
| 3      | CE30A                     | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.   | m2   | 1 231,00  |
| 4      | CK17A1                    | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele  | m2   | 210,50    |
| 5      | CN19B                     | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici  | m2   | 210,50    |
| 6      | RpCI25 D                  | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare  | buc  | 6,00      |
| 7      | RpCI28 A                  | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate   | m2   | 1 231,00  |
| 8      | CE07A                     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   | m2   | 1 231,00  |
| 9      | RpCI30 A                  | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice  | m    | 42,00     |
| 10     | RpCI29                    | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla   | m    | 236,00    |

| 1  | 2           | 3  | 4 | 5      |
|----|-------------|--|---|--------|
|    | A           |  |   |        |
| 11 | RpCI29<br>B | Sisteme de burlane prefabricate, tip<br>BRASS, din tabla | m | 198,00 |