

**Reparatia capitala a pavajului  
afertent gimnaziului din or.  
Lipcani, raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Pavaj</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	32,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	48,00
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	115,20
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	115,20
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de pavaj</b>		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	88,00
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Solutii arhitecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul )	m2	800,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.