

ABSOLUT ENERGIE S.R.L.

Licență seria A MMII nr. 034442 din 30.04.2010

PROIECT DE EXECUȚIE

***„Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV,
de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13
imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021”***

Acord 1

*Elaborarea proiectului de execuție privind reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10kV
de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC -14/7 spre PD-44/13, în baza Certificatului de Urbanism Nr
CU-0002727, conform avizului de racordare Nr. P40302024080070 din 23.08.2024*

Copia corespunde cu originalul

Chișinău 2024



ABSOLUT ENERGIE S.R.L.

Licență seria A MMII nr. 034442 din 30.04.2010

PROIECT DE EXECUȚIE

**„Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV,
de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13
imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021”**

Acord 1

Elaborarea proiectului de execuție privind reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC -14/7 spre PD-44/13, în baza Certificatului de Urbanism Nr CU-0002727, conform avizului de racordare Nr. P40302024080070 din 23.08.2024

Desene de executie

Administrator



Bîrsan V.

Copia corespunde cu originalul

Chișinău 2024





Primarul _____
municipiului Chișinău
(municipiului/orașului/comunei/satului)
Ceban Ion
(nume, prenume)

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

nr. _____ CU-0002727 din _____ [data emiterii]*

1. Ca urmare a cererii adresate de

ÎNȚEPRINDEREA DE STAT AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU

cu domiciliul/sediul în _____ mun. Chișinău
strada _____ bd. Dacia nr. 80 bl. 3 ap. _____
telefon de contact _____ 079930439 adresa de e-mail _____ cobzac@airopot.md

înregistrată cu nr. CU-04803/29-01-2024 din 29.01.2024
în baza prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

CERTIFIC:

următoarele cerințe, stabilite prin Planul urbanistic general al municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului local nr. 68/1-2 din 22.03.2007, pentru elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV. de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, pe imobilul/terenul cu nr. cadastral _____ 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021

situat în _____ mun. Chișinău
strada _____ nr. _____ bl. _____ ap. _____

după cum urmează:

- Regimul juridic:** Terenurile cu nr. cadastrale 0100120.596, 0100120.651 (destinație specială) - proprietatea Republicii Moldova, în gestiune economică a solicitantului. Terenul cu nr. cadastral 0100120.600 (destinație specială) - proprietatea Republicii Moldova, în folosință/gestiune economică Î.S. Pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian Moldata. Terenul cu nr. cadastral 0100120.021 și construcția nr. cadastral 0100120.021.01 (PDC-14 Codru) - proprietatea Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. Terenul cu nr. cadastral 0100120.097 - proprietatea Republicii Moldova în folosință "Școala Profesională nr. 4 mun. Chișinău" Instituție necomercială. Terenul nr. cadastral 0100120.550 - proprietatea Republicii Moldova, în folosință/gestiune economică Întreprinderii de Stat „Calea Ferată” din Moldova. Terenul cu nr. cadastral 0100120.125 - proprietate municipală domeniul privat, în folosință S.A. "Codru" (în proces de lichidare). Terenurile cu nr. cadastrale 0100120.755, 0100120.952, 0100120.940, 0100120.826, 0100120.886, 0100120.889 (destinat amenajării), 0100120.969 (destinația parc) și 0100120.921 (bd. Dacia), 0100120.915 (sos. Muncești) - proprietate municipală domeniul public, în baza deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 11/52 din 23.12.2014 „Despre delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectorul Botanica”, conform datelor din Registrul bunurilor imobile al Departamentului Cadastru al IP „Agenția Servicii Publice” vizualizate la 01.02.2024. Conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 19/1 din 28.09.2000 (anexa 2.1.9) "Cu privire la stabilirea hotarilor spațiilor verzi din intravilanul municipiului Chișinău" terenul cu nr. cadastral 0100120.969 face parte din pădure-parc "Muncești".
- Regimul economic:** Prestarea serviciilor de distribuție și alimentare cu energie electrică a consumatorilor.

3. **Regimul tehnic:** Se prevede reconstrucția liniilor electrice în cablu 10 kV de la postul de distribuție centralizat (PDC) - 14/39 spre postul de distribuție (PD) - 44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, conform avizului de racordare (reamplasare) eliberat de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.. Seismicitatea în conformitate cu harta microzonării după condițiile seismice constituie 7 grade. La etapa de executare a lucrărilor de construire va fi prevăzută restabilirea amenajărilor deteriorate, distanța normativă față de rețele publice existente, asigurarea circulației pietonilor și transportului. Se impune respectarea prevederilor deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 2/8 din 05.02.2019 "Cu privire la executarea lucrărilor de reparație și de pozare a rețelor ingineresti subterane în mun. Chișinău". Asigurarea cerințelor necesare pentru proiectarea și exploatarea rețelor tehnico-edilitare va fi efectuată în conformitate cu avizele serviciilor de exploatare a rețelor. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor de excavare, executorul lucrărilor va anunța autoritatea publică locală și Agenția Națională Arheologică. Documentația de proiect va prevedea modul de gestionare a deșeurilor din construcții, conform reglementărilor Codului practic în construcții CP A.09.04-2014 „Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări” și exigentelor de protecție împotriva incendiului.

4. **Regimul arhitectural-urbanistic:** Conform Planului urbanistic general al orașului Chișinău aprobat prin decizia nr. 68/1-2 din 22.03.2007 obiectivul face parte din cadrul Programului 01-1.3 „Optimizarea sistemului de asigurare cu energie termică, energie electrică și gaze”, inclus în Politica 01-1 de asigurare a capacității și calității de alimentare cu energie și utilități. Conform Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/40 din 25.12.2008, linia electrică 10 kV este amplasată în adiacența zonelor cu funcțiuni: comerciale cu codul „C7”, speciale cu codul „S” și industriale cu codul „I1”, traversează zonele cu funcțiuni: comerciale cu codul „C7”, speciale cu codul „S”. Pentru construirea/reconstruirea rețelor tehnico-edilitare nu sunt stabiliți indicii de reglementare urbanistică POT și CUT. Documentația de proiect va fi elaborată de persoane autorizate, conform actelor normative în vigoare, ținând cont de regimul urbanistic din zona respectivă. Corectitudinea calculelor prezentate și respectarea normativelor în construcții se pune pe seama proiectantului și verificatorului de proiect.

* **Data emiterii** documentului prezent este data finalizării procesului de semnare de către responsabilii primăriei municipiului Chișinău.

Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de construcție. Termenul de valabilitate nu poate depăși 24 luni de la data emiterii, însă la cererea titularului poate fi prelungit o singură dată pe un termen de până la 12 luni.

Documentația de proiect în baza căreia se va solicita eliberarea autorizației de construire va fi însoțită de următoarele avize și studii stabilite prin lege:

studiul topografic și studiul geotehnic conform caietelor de sarcini a instituției de proiectare; avizele: Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare; Direcția generală mobilitate urbană: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.; Î.S. „Calea Ferată” din Moldova; Agenția Proprietății Publice; Pretura de sector: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”; Acordurile proprietarilor/gestionarilor terenurilor utilizate pentru trasarea liniilor electrice.

VICEPRIMAR AL MUN.CHIȘINĂU

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

ARHITECT ȘEF AL MUN. CHIȘINĂU

L.Ș.

Achitată suma de _____ lei. Chitanța nr. _____ din _____.

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU Î.S.

MD-2026

Chișinău Chișinău

Dacia bd. 80/3

**Scrisoare de ieșire 0706/186713-20251001
la numărul de intrare 20250929-93794**

Stimate solicitant,

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA vă informează că solicitarea dumneavoastră cu numărul *P40302025090102* privind eliberarea/modificare avizului de racordare pentru conectarea la rețeaua de energie electrică a fost procesată.

Precizare: În scopul unei mai bune înțelegeri a procedurii de racordare a instalației de utilizare la rețeaua de energie electrică și încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, vă rugăm să accesați site-ul www.premierenergydistribution.md, rubrica [Servicii → Racordarea la rețea](#), unde veți găsi toată informația cu privire la etapele ce urmează a fi parcurse până la finalizarea procesului de racordare la rețeaua electrică.

Pentru orice întrebări suntem la dispoziția dvs. prin următoarele canale de comunicare:

- OT24h: 022-43-11-11
- fax: 022-43-16-75
- www.premierenergydistribution.md
- <https://www.facebook.com/premier.energy.distribution>

**Cu respect,
Serviciul gestiunea clienților Premier Energy Distribution**

AVIZ DE RACORDARE

Nr. P40302025090102 din 01.10.2025 valabil până la 01.10.2026

Obiect existent, NLC 4000540, 4000535 – reconstrucție

În baza AR P40302024080070 din 23.08.2024 - expirat

Solicitantul: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU Î.S.

Adresa: Botanica, Dacia bd., 80/3

Număr cadastral: 0100120596

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Aeroport

Categoria de fiabilitate: I

Condiții referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc

Punctul de racordare la rețeaua electrică este: ID-10kV, PDC-14 cel. 39 și cel. 7 – racorduri existente spre PD-44

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 10 kV

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include și în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere electrică contractată): 2x4520,520 kW (existent)

1. INDICAȚII REFERITOR LA PROIECTAREA INSTALAȚIEI DE ALIMENTARE:

- 1.1. De prevăzut strămutarea LEC-10kV, PDC-14/39 spre PD-44/7 și LEC-10kV, PDC-14/7 spre PD-44/13, conform normelor și cerințelor în vigoare.
- 1.2. După necesitate de înlocuit LEC-10kV existente, utilizând cablurile de tip SEC monopolare cu izolație de tip XLPE de secțiunea necesară, conform proiectului. Toate legăturile existente urmează a fi restabilite.
- 1.3. De executat conexiunea cablurilor utilizând manșoane și terminale termo retractabile sau retractabile la rece.
- 1.4. Toate liniile electrice care se află în zona de construcție, să fie supuse strămutării (reamplasării), conform proiectului.
- 1.7. Denumirea de dispecerat a liniilor electrice supuse strămutării, locul intercalării lor, precum și noile lor trasee, să fie coordonate în prealabil cu reprezentanții ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.
- 1.8. Operatorul sistemului de distribuție va realiza lucrările de proiectare și strămutare a rețelei electrice nemijlocit după încheierea contractului de prestare a serviciilor și a achitării prealabile de către solicitant a costurilor aferente strămutării rețelei electrice. (Conform Articolului 96, alin. (19) al LEGII Nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică).

Atenție! În cazul în care se solicită racordarea instalațiilor electrice ale unui viitor loc de consum și/sau generare în legătură cu care există încălcări ale zonei de protecție a instalațiilor electrice ale operatorului de sistem, solicitantul va remedia neîntârziat aceste încălcări. În cazul nerespectării acestei obligații, operatorul de sistem va fi în drept, după racordarea acestora, să deconecteze instalațiile electrice ale viitorului consumator final în conformitate cu art. 56 alin.(9) al Legii cu privire la energia electrică, nr. 107 din 27.05.2016, și p. 141 (8) al Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin hotărârea ANRE nr. 168/2019 din 31.05.2019

2. CERINȚE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.87 - 10 kV

3. CERINȚE DE PROTECȚIE CONTRA FULGER: Conform "Normativului în construcții" NCM G.02.02:2018.

4. VALOAREA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURT-CIRCUIT: $I_{sc}^{(3)} =$ kA.

5. CERINȚE DE PROTECȚIE PRIN RELEE: conform cap. 3.2 NAIE.

6. CERINȚĂ FAȚĂ DE IZOLAȚIE ȘI PROTECȚIA CONTRA SUPRATENSIUNII:

6.1. Pentru instalațiile electrice cu tensiunea de lucru 6-10 kV:

6.1.1. De prevăzut conform p. 4.2.133-4.2.159 și p. 2.5.116-2.5.134 din NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) și de comutație.

6.2. Pentru receptoarele electrice, alimentate la tensiunea mai mică de 1kV:

6.2.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) și de comutație.

6.2.2. Se recomandă utilizarea declanșatoarelor independente sau relee cu funcții de protecție împotriva variațiilor lente și rapide (supratensiuni) ale tensiunii.

6.2.3. De prevăzut aparat de comutație cu protecție diferențială conform pp. 7.1.71-7.1.86 din NAIE.


- 6.2.4. Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecțiile enumerate în pp. 6.2.2 și 6.2.3, inclusiv cu protecții contra supracurenților.
- 6.2.5. Aparatele de protecție specificate în pp. 6.2.1.-6.2.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în exteriorul panoului de evidență indicat în p. 8.
- 7. CERINȚE FAȚĂ DE AUTOMATIZARE:** nu aplică.
- 8. CERINȚE FAȚĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:**
- 8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74 din 25.02.2022 Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022).
- 8.1.1. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5S. Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2.
- 8.1.2. Contorul electric va înregistra și stoca următoarele mărimi: puterea activă cu semn, puterea reactivă cu semn, tensiunea pe fiecare fază, curentul pe fiecare fază, defazajul între curent și tensiune pe fiecare fază.
- 8.1.3. Contorul electronic de energie electrică va avea capacitatea măsurării orare a cantității de energie electrică și a puterii electrice consumate în toate cele patru cadrane cu capacitatea stocării datelor pe parcurs a cel puțin 45 zile, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice și citiri la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar și cu posibilitatea înregistrării momentului defectării contorului de energie electrică și a lipsei tensiunii.
- 8.1.4. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate și verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei nr.19/2016
- 8.1.5. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern al contorului electric și, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii și parametrizării.
- 8.1.6. La procurarea contorului consumatorul se asigură că contorul electronic poate fi configurat și parametrizat de operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care l-a procurat, care nu poate fi configurat și parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) și manuale de utilizare, necesare pentru derularea procesului de întreținere și programarea a echipamentelor (contor și modem).
- 8.1.7. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum și echipamentul de comunicare instalat de consumator trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție.
- 8.1.8. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze.
- 8.1.9. Transformatoarele de curent și transformatoarele de tensiune utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate metrologic și incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
- 8.1.10. Clasa de precizie a transformatoarelor de măsură nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5.
- 8.1.11. Echipamentul de măsurare care este în proprietatea sau în posesia consumatorului se racordează numai la tensiunea primară a transformatorului de forță.
- 8.2. Panoul de evidență (PEv) se va instala:
- 8.2.1. Pe peretele exterior al PT nou montat. Se va instala PEv cu două uși dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălțimea de 7mm. Ușa interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicațiilor contorului electric și orificii pentru aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oțel cu protecție anticorozivă prin zincare la cald și aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecție contra impactului mecanic IK10, auto extingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecție minim IP43 conform IEC529.
- 8.2.2. De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secțiune necesară pentru diferențierea clară a circuitelor în panoul de evidență. În cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductoarele de fază (A), (B) și (C) va fi executat în culoare proprie.
- 8.2.3. Rețelele secundare a circuitelor de tensiune și curent să fie executate separat, prin furtun metalic vizibil.
- 9. Legarea la pământ și îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu cap. 1.7 NAIE.**
- 10. ALTE CERINȚE:** Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice, ce se montează de către electricianul autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de rețea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de rețea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de rețea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- 10.1. În instalațiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea energiei electrice.

- 10.2. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019.
- 10.3. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează și construiește instalația de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costului de proiectare și a tarifului de racordare.
- 10.4. Solicitantul achită costul de proiectare și tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea și montarea instalației de racordare.
- 10.5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant și un electrician autorizat să proiecteze și să execute instalația de racordare, după executarea și recepția instalației de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune.
- 10.6. Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreținerea și modernizarea acestora. Instalațiile de racordare executate de electricienii autorizați aparțin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condițiile stabilite la pct. (10.7).
- 10.7. Persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care au în proprietate instalații electrice, linii electrice și posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem.
- 10.8. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalației, părțile (solicitantul și operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalațiilor electrice și semnează Actul de delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare și Convenția de interacțiune, care se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalației de racordare, conform contractului de racordare.
- 10.9. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul de racordare expirat nu poate fi prelungit.

În atenția solicitantului

1. În cazul în care solicitantul (potențial utilizator de sistem) nu este de acord cu condițiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
2. După obținerea avizului de racordare solicitantul (potențial utilizator de sistem) este în drept să solicite, operatorului de sistem proiectarea și executarea instalației de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costurilor de proiectare și a tarifului de racordare.
3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potențial utilizator de sistem):
 - 3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obținerii actului de corespundere a instalațiilor electrice ale solicitantului;
 - 3.2. stabilește împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalațiilor electrice ale solicitantului (potențial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalațiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de sistem a actului de delimitare și semnarea lui de către părți;
 - 3.3. achită tariful de punere sub tensiune.
4. Racordarea și punerea sub tensiune a instalațiilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune.

NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la rețeaua electrică de distribuție de tensiune joasă și medie, admiterea în exploatare a instalației electrice se confirmă prin declarația electricianului autorizat, cu excepția grădinițelor, școlilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni și a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul supravegherii energetice de stat.



Aprobat: Inginer Solicități de Conectare

Burduniuc Mariana

Eliberat:

(Numele, Prenumele și semnătura)

Primit:

(Numele, Prenumele și semnătura solicitantului)

AVIZ DE VERIFICARE

Denumirea proiectului: „Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021 Obiect nr. 14/2023-RCE-acord1

Adresa: Chisinau, bd. Dacia

Compartimentele: Linii de cablu de transport a energiei

Planșele: Date generale, plane, evidența volumelor lucrărilor.

Beneficiar: ÎS AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU

Proiectant: SRL "ABSOLUT ENERGIE", Licența seria AMMII Nr. 048731 din 11.05.2015.

IȘP: V. Bîrsan (certificat Nr. 1047 seria 2023-P din 20.09.2023).

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

Date generale: Condiții tehnice eliberate „Premier Energy Distribution” S.A.

Soluții de proiect

1. În conformitate cu sistemul de fiabilitate sistemul aparține cat. II de alimentare cu energie electrică Tensiunea rețelei 10kV. Racordarea LEC-10kV, PDC-14/39 spre PD-44/7 și LEC-10kV, PDC-14/7 spre PD-44/13 Punc de racordare.
2. Racordare sistemului este asigurat cu două linii în cablu cu izolație XLPE de tip NA2XS-Y-10, 3x1x240, pozat subteran în teava din PVC .
3. În proiect sunt primite materiale cu certificate de calitate europene.
4. Racordare este asigurată la rețeaua existentă prin două celule existente, echipament de măsurare și de protecție cu rele pe bază de microprocesor existente
5. Sistemul de legare la pământ este primitiv TN-C-S
6. Evidența este existentă



Copia corespunde cu originalul



Date privind rezultatele verificării documentației de proiect.


- ✓ În procesul de verificare a proiectului, proiectantul a prezentat informații suplimentare privind materialele din proiect și precizarea deciziilor tehnice.
- ✓ Observațiile au fost înlăturate în procesul verificării proiectului.
- ✓ Compartimentul grafic cu planșele de execuție au fost elaborate în volum necesar, fiind vizate și șampililate.


Concluzii.

Documentația de proiect la obiectul: „Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021 Obiect nr. 14/2023-RCE-acord1

menționăm, că a fost executată respectând reglementările tehnico-economice în vigoare.

Ca urmare a verificării documentația de proiect este avizată și se recomandă spre montare.

Verificator de proiecte  / Titarciuc Vladimir/
Nr. 042 C. 4 ,6bp



Copia corespunde cu originalul



Aviz de verificare nr. _____

Proiect: 182/VM/2025

1. Denumirea obiectului: Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, situat pe terenuri cu nr. cad. 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021 din mun. Chișinău.

2. Beneficiar: Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".

3. Proiectant: S.R.L. "MORPAZ PROIECT".

Autori: I.Ș.P. - Bîrsan V. (certificat Seria 2023-P nr. 0147).

Sp. Principal (OLC) - Pazîna Alexandr (certificat Seria 2020-P nr. 0684 din 15.12.2020).

4. Baza de proiectare:

Tema de proiectare / caiet de sarcini;

Certificatul de urbanism CU - 0002727 din 29.01.24, eliberat de Primăria mun. Chișinău;

Aviz de racordare (reamplasare) Nr. 40302024080070 din 23.08.24, eliberat de "Premier Energy Distribution" S.A.;

Date privind verificarea documentației de proiect

Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de către verificatori atestați în următoarea componentă

Arhitectura – Teajco Petru (certificat Seria 2023-VP nr. 0135 din 08.02.2023)

5. Date generale:

5.1. Condiții de amplasament:

Sarcina normată la vînt - 70 kg/m².

Sarcina normată de la zăpadă -100 kg/m².

Seismicitatea de calcul a terenului și a clădirii - 7 grade.

5.2. Organizarea lucrărilor de construcție prevede:

Construirea rețelelor electrice în cablu 10 kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 pentru obiect administrativ. Toate lucrările trece spre terenuri publice.

În locurile pe unde trece drumul existent, cablul este instalat într-un mod închis (metodă de punție).

6. Obiecții și propuneri:


Obiectiile și neconformitățile, depistate în rezultatul verificării documentației de proiect au fost înlăturate prin introducerea în documentația de proiect a modificărilor respective.

7. Concluzii:

Documentația de proiect, supusă verificării, se propune spre aprobare și înaintată pentru obținerea autorizației de construire.

Au fost verificate și ștampilate planșe (compartimente: OLC 1-14).

Verificator de proiecte (OLC)



Direcția generală arhitectură, urbanism
 și relații funciare

Digitally signed by Dogotar Svetlana
 Date: 2024.02.06 08:59:13 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



APROBAT:
 ARHITECT-ŞEF
 AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

PLANUL DE AMPLASARE A OBIECTIVULUI

Anexa la certificatul de urbanism pentru proiectare
 Privind elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucția liniilor electrice existente în cablu
 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13
 bd. Dacia


sectorul Botanica

Solicitant Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”

Aria terenului mp, planșa nr. 170,171,174,175 scara 1:2000, nr. scara 1:500

Arhitect-șef adjunct Șef Direcției infrastructură edilitară

Digitally signed by Vrubie Igor
 Date: 2024.02.02 16:55:37 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



— . — Hotarul parcului

— . . . — Hotarul administrativ

■ Zona examinată pentru executarea lucrărilor de reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 0.4 kV

Șef secție

Digitally signed by Brad Svetlana
 Date: 2024.02.02 16:11:09 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Specialist principal

Evidența desenelor de lucru a setului de bază		
Foaia	Denumirea	Remarcă
1	Date generale	
2	Schema electrica	
3-13	Planul traseului liniei electrice M1:500	
14	Lista coordonarilor	
15	Sectiune transversala a traseului liniei electrice cu Calea Ferata M1:500	
16	Sectiune transversala a traseului liniei electrice cu str. Muncesti M1:500	

Lista materialelor de referință și anexate.

Marcarea	Denumirea	Remarcă
	Documente de referinta	
Типовой проект А5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях	
	Documente anexate	
14/2023-RCE-acord1.SU	Specificația utilajului	1 foaie

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Маркировка кабеля	Трасса		По проекту		
	Начало	Конец	Марка	Кол-во кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
W1	PDC-14/39	PD-44/7	NA2XsY-10	1x3x240mm2	2420
W2	PDC-14/7	PD-44/13	NA2XsY-10	1x3x240mm2	2420

Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de inregistrare a avizului 14/07.2023
21.01.2020 până la 21.01.2023

Beneficiarul este obligat:

- Sa coordoneze proiectul dat cu posesorii terenurilor si imobililor respective cointeresate intersectate.
- Sa primeasca autorizatia pentru executarea lucrarilor de terasament in modul stabilit
- Sa efectueze trasarea in teren a traseului conform CHuП 3.01.03-84.
- Sa comande ridicarea topografica de control si sa o inregistreze in modul stabilit conform CHuП 3.01.03-84.

Proiectul de execuție este elaborat in conformitate cu normele și regulile in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și asigura criteriile de calitate de bază în construcții principale ale Legii "Privind calitatea in construcții"

Inginer-șef pe proiect  Birsan V.


Ведомость объёмов работ


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Descoperirea si acoperirea transeului	м	2200	
2	Pozarea cablului in transeu	м	6x2420=14520	
3	Разделка кабеля сечением 240 мм2	Comp	4	
4	Montarea mufelor de interconectare	Comp	30	
5	Montarea mufelor de capat	Comp	4	
6	Protectia cablului cu teava din ПВХ D=100 мм	м	484	
7	Forarea pentru traversarea drumului prin metoda inchisa	м	2x153	
8	Descoperirea si restabilirea asfaltului	м2	812	

Explicații la proiect

- Proiectul dat este elaborat in baza sarcinii de proiectare si Avizului de racordare Nr. P40302024080070 din 23.08.2024 eliberat de ICS Premier Energy SA, a traseului Nr.CU-0001516 eliberata de DGAURF mun. Chisinau, si efectuat pe copia planului topografic executate de Geogrim SRL in scara 1:500 valabila pentru proiectare cu autorizatia nr. A75816_FL_C843.
- Dupa categoria de fiabilitate a alimentarii cu energie electrica a receptoarelor electrice sunt clasificate in categoria a II (a doua).
- Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021, se va efectua de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și LEC-10kV, PDC-14/7 spre PD-44/13 prin doua linii de cablu noi. Pentru aceasta este necesar de montat doua linii electrice de tip Na2XsY-12 conform avizului de racordare. Cablul de alimenatre de la PDC-14 pina la PD-44 proiectat necesar de montat prin canalul de cabluri. Saparea transeului de indeplinit manual. In timpul executarii lucrarilor in teren de respectat distantele conform normativelor de la radacinile copacilor -2m de la alte comunicatii 1m, in apropierea lor cablul de montat in teava de polietilena cu diametrul de 100mm, cablul necesar de protejat cu nisip si caramida, grosimea nisipului necesar sa fie nu mai putin de 100mm. Cablul este ales dupa curentul nominal admisibil si verificat dupa pierderile de tensiune si a curentului de scurtcircuit monofazic.
- Cutia de distributie și carcasa metalică a cablului sunt legate la priza de pământ prin intermediul conductorului "Nul - de protecție" a cablului proiectat. Rezistența prizei de pământ nu trebuie se depășească 4 Ом conform NAIE p.1.7.101
- Pentru protecția contra șocului direct al curentului e necesar de conectat la conductorul "Nul - de protecție" a tuturor corpurilor și carcaselor ale instalațiilor și utilajului, care în caz de deteriorare a izolației, pot nimeri sub tensiuni accidentale.
- Proiectul va fi coordonat de catre beneficiar cu posesorii terenurilor si imobililor respective cointeresate.
- Toate lucrările de montare de îndeplinit conform ПУЭ și ПТБ.

Copie corespunde cu originalul

Лицензия серия А ММII № 034442 din 30.04.2010 Сертификат № 1290 от 09.07.2008г.							Beneficiar: ÎS AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU							
							14/2023-RCE-acord1							
							Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021							
							Linii de cablu de transport a energiei							
							Stadia Coala Coli							
Schimb. Cantit. Fol. Nr. doc. Semnat Data							PE 1 16							
ISP Birsan V.  06.24							Date generale				"Absolut Energie" S.R.L.			
Executant Birsan V.  06.24														



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------




Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de înregistrare a avizului 171/07.2024
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025


Copia corespunde cu originalul

14/2023-RCE-acord1					
Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021					
Linii de cablu de transport a energiei				Stadia	Coala
				PE	2
				Coli	
ISP	Birsan V.		06.24		
Executant	Birsan V.		06.24		
Schema electrica				"Absolut Energie" S.R.L.	

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N



Минимальные радиусы изгиба кабелей



R — радиус
внутренней кривой
изгиба кабеля
Dn — наружный
диаметр кабеля

Verificator de proiecte 047
Tîtarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de înregistrare a avizului 141/04.2024
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

Planul traseului liniei electrice, M 1:500

Seful secției sistematizării cercetărilor geodezice și geologice
inginerii pentru infrastructură tehnico edilitară și construcții

11.07.2024

COORDONAT
AMPLASAMENTUL OBIECTELOR DE
INFRASTRUCTURĂ TEHNICO EDILITARĂ

0224/24

Copie corespunde cu originalul

14/2023-RCE-acord1

Proiect de executie a rețelilor electrice exterioare
doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14


Linii de cablu de transport a energiei

Stadia	Coala	Coli
PE	3	

Schimb.	Cantit.	Foi	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP	Birsan V.				06.24
Executant	Birsan V.				06.24

Planul traseului liniei electrice M1:500

"Absolut Energie" S.R.L.



Seful sectiei sistematizarea cercetărilor geodezice și geologice
ingineriei pentru infrastructura tehnico edilitară și construcții
12.07.2024

Copia corespunde cu originalul

Verificator de proiecte 042
Tîtarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de înregistrare a avizului 14/04.2024
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

Schimb	Capit	Fol	Nr. doc	Semnăt	Data
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100


14/2023-RCE-acord1

Proiect de executie a rețelelor electrice exterioare
doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Stadia	Coala	Coli
PE	5	

Planul traseului liniei electrice M1:500

"Absolut Energie" S.R.L.



0224/24

[Signature]

Copie corespunde cu originalul

Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 171/04.2024
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025



Schimb.	Cantit.	Foi	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP		Birsan V.		<i>[Signature]</i>	06.24
Executant		Birsan V.		<i>[Signature]</i>	06.24

14/2023-RCE-acord1

Proiect de executie a rețelilor electrice exterioare
 doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
 Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14


Stadia	Coala	Coli
PE	6	

Planul traseului liniei electrice M1.500

"Absolut Energie" S.R.L.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

... de racordare 4
Linia de racordare 4



0224/24

220424 M. St.

Copie core spunde cu originalul.

Verificator de proiecte 047
Titarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de înregistrare a avizului 171/04.2024
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2024



Schimb	Cont	Fol	Nr. doc	Semnat	Data
ISP	Birsan V.				06.24
Executant	Birsan V.				06.24

14/2023-RCE-acord1


Proiect de executie a rețelelor electrice exterioare
doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Stadia	Coala	Coli
PE	7	

Planul traseului liniei electrice M1:500

"Absolut Energie" S.R.L.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N



Copie corespunde cu originalul.

Verificator de proiecte 042
Tîtarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 121/04.2020
 Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025



Schimb	Canal	Foi	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP	Birsan V.				06.24
Executant	Birsan V.				06.24

14/2023-RCE-acord1


Proiect de executie a rețelilor electrice exterioare
 doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
 Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Stadia	Coala	Coli
PE	8	

Planul traseului liniei electrice M1:500


"Absolut Energie" S.R.L.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------



Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 11/09.2014
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.25

Copia corespunde cu originalul



Schimb	Capit.	Fol.	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP			Birsan V.		06.24
Executant			Birsan V.		06.24

14/2023-RCE-acord1

Proiect de executie a rețelelor electrice exterioare
 doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
 Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Stadia	Coala	Coli
PE	9	

Planul traseului liniei electrice M1:500

"Absolut Energie" S.R.L.

Име. N подл.	Подпись и дата	Взам. ине. N

0224/24

2204/24 M. S. ±

Linia de racordare 7

Linia de racordare 8

Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 14/04.2024
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.25

Copie corespunde cu originalul.

14/2023-RCE-acord1

Proiect de executie a rețelilor electrice exterioare
 doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
 Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Stadia	Coala	Coli
PE	10	


Schimb	Canal	Pol	Nr. doc	Semnat	Data
ISP		Birsan V.			06.24
Executant		Birsan V.			06.24

Planul traseului liniei electrice M1:500

"Absolut Energie" S.R.L.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

0224/24

22/04/24 M. 

Verificator de proiecte 042
Tîtarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 14/07.2024
 Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.25

Copia corespunde cu originea



Schimb	Cantitate	Foi	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP	Birsan V.				06.24
Executant	Birsan V.				06.24

14/2023-RCE-acord1


Proiect de executie a rețelilor electrice exterioare
 doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
 Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Stadia	Coala	Coli
PE	11	

Planul traseului liniei electrice M1:500

"Absolut Energie" S.R.L.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N



Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 11/01.2024
 Valabilitate de la 21.01.2020 până la 21.01.25

Copie corespunde cu originalul.



Schimb	Cantitate	Fol.	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP	Birsan V.				06.24
Executant	Birsan V.				06.24

14/2023-RCE-acord1


Proiect de executie a rețelilor electrice exterioare
 doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
 Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Stadia	Coala	Coli
PE	12	

Planul traseului liniei electrice M1:500

"Absolut Energie" S.R.L.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N



Verificator de proiecte 042
Tîtarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de înregistrare a avizului 141/02.20
Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.25

Copie corespunde cu originalul


Proiect de execuție a rețelelor electrice exterioare
doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Scrimb.	Cantit.	Foc.	Nr. doc.	Semnal	Data
ISP		Birsan V.			06.2
Executant		Birsan V			06.2

<i>Stadia</i>	<i>Coala</i>	<i>Coli</i>
<i>PE</i>	13	

"Absolut Energie" S.R.L.

Intersectarea str. Muncesti



Verificator de proiecte 042
Tîtarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 141/07.2025
 Valabil de la 21.01.2020 pînă la 21.01.2025

Copia corespunde cu originalul.

Inv. № podl.	ISP	Birsan V.	06.24	14/2023-RCE-acord1			
Executant	Birsan V.	06.24					
				Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021			
				Stadia	Coala	Coli	
				PE	16		
				Sectiune transversala a traseului liniei electrice cu str. Muncesti M1:500			"Absolut Energie" S.R.L.

ИНВ. № подл.	
--------------	--


14/2023-RCE-ac

ISP	Birsan V.	Rae	06.24
Executant	Birsan V	Rae	06.24

Faza	Coala	Coli
PE		1

"Absolut Energie" S.R.L.

Intersectarea Calea ferata



Verificator de proiecte 042
Titareluc Vladimir
Domeniile C.4.09
Nr. de înregistrare a actului 141/02.2025
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Copia corespunde cu originalul.

14/2023-RCE-acord1					
Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021					
Schimb. Cantit.				Foi	Nr. doc.
Semnat				Data	
ISP				Birsan V.	06.24
Executant				Birsan V.	06.24
Stadia				Coala	Coli
PE				15	
Sectiune transversala a traseului liniei electrice cu Calea Ferata M1:500				"Absolut Energie" S.R.L.	

Ине. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N




Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 Nr. de înregistrare a avizului 141/07.2024
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

Copia corespunde cu originalul



						14/2023-RCE-acord1		
						Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021		
Schimb.	Canțit.	Foi	Nr. doc.	Semnat	Data			
						Stadia	Coala	Coli
						PE	1	
						"Absolut Energie" S.R.L.		
						Plan General		
ISP	Birsan V.			06.24				
Executant	Birsan V			06.24				



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
 Domeniile C.4,6b
 nr. de înregistrare a avizului 14/07.2024
 Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025



ISP	Birsan V.	06.24
Executant	Birsan V.	06.24

14/2023-RCE-acord1


Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV,
 de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13
 imobil cu nr. cadastral 0100120.596, 0100120.969, 0100120.021

Plan Situational

Stadia	Coala	Coli
PE	1	
"Absolut Energie" S.R.L.		

Copia corespunde cu originalul

ORGANIZAȚIE	ȘTAMPILA, DATA, SEMNĂTURA, NOTĂ.
Direcția Generală Pentru Arhitectură și Urbanistică a Primăriei or. Chișinău. Sef secției sistemizare cercetări geologice ingineresti	Cerințele DAU la îndeplinirea lucrărilor de proiectare și de cercetări geologice. Lucrările geodezice sunt partea componentă și obligatorie al proiectului tehnologic îndeplinirii lucrărilor de construcție a obiectivelor. Beneficiarul este obligat: 1. Să primească de la Executant, conform SNIP 3.01.03-84 p.3-repararea elementelor de construcție al obiectivului cu întocmirea Procesului verbal de predare-primire ale acestora. 2. De comandat (efectuat) lucrările geodezice de executare a proiectului conform SNIP 3.01.03-84 p.4 numai în șantierele deschise.
Î.C.S „Premier Energy Distribution” S.A. t. 43-13-76 43-14-75	Coordonat cu condițiile: 1. Pina a începe lucrările de excavare se va concretiza planitudinea rețelelor și se va invita reprezentantul companiei. 2. La apropierea și intersecția cu cablurile în acțiune, în prealabil de vor sonda proteja, lucrările se vor executa manual sub supravegherea reprezentantului companiei. 3. Cablurile existente în zona de executare a lucrărilor se vor preda act pentru integritate sefului de lucrări. 4. În zona rețelelor electrice în acțiune lucrările se vor executa respectind cerințele tehnicii securității. 04 10 23
„CHISINĂU-GAZ” S.R.L.	Coordonat cu condițiile: De invitat reprezentantul nostru. Lucrările de executat în prezenta reprezentantului nostru cu respectarea normativelor în vigoare. 1. Până la începutul lucrărilor de excavare se va invita reprezentantul S.R.L. „CHISINĂU-GAZ”. 2. La apropierea și intersecția cu conductele de gaze, lucrările se vor îndeplini manual sub supravegherea reprezentantului S.R.L. „CHISINĂU-GAZ” cu condiția respectării normativelor în vigoare.
S.A. „APĂ-CANAL CHISINĂU”	Coordonat cu condiția: Pina la începutul lucrărilor de invitat reprezentantul nostru la tel.:
Direcției Generale Mobilitate Urbană	1. De coordonat cu D.G. AURIF 2. Traversarea străzilor cu metoda închisă 2. De coordonat permis pentru Consiliul municipal Chișinău Direcția Generală Mobilitate Urbană COORDONAT Nr. cont. 497 din 07.12.23
Regia „Transport electric” or. Chișinău	Coordonat cu condițiile: Proiectul se considera coordonat după aprobarea directorului general pe adresa: str. Mitropolitul Dosoftei, 146, et. 3 1. Pina a începe lucrările de excavare se va concretiza planitudinea rețelelor și se va invita reprezentantul companiei la tel 20-41-07, 20-41-73. 2. La apropierea și intersecția cu cablurile în acțiune, în prealabil de vor sonda proteja, lucrările se vor executa manual sub supravegherea reprezentantului companiei 3. Cablurile existente în zona de executare a lucrărilor se vor preda act pentru integritate sefului de lucrări. 4. În zona rețelelor electrice în acțiune lucrările se vor executa respectind cerințele tehnicii securității

ORGANIZAȚIE	ȘTAMPILA, DATA, SEMNĂTURA, NOTĂ.
Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” INTREPRINDEREA MUNICIPALĂ "ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI" INSPECȚIA MD-2005, mun. CHIȘINĂU, str. PUSKIN, 52 ID Nr. 002500547677 COORDONAT  Nr. 9944/23	La perfectarea documentației de urbanism este necesar să fie respectată Legea RM nr. 591-XIV din 23.09.1999 „Cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale”. O atenție deosebită urmează să fie acordată art. 6 din Legea nominalizată, modificat prin LP RM nr. 202-XVI din 26.07.2007. - să fie respectată distanța minimă de 2 m de la tulpina arborilor; - să nu fie admisă vătămarea sau defrișarea arborilor și distrugerea altor elemente a spațiilor verzi. Lucrările să se înceapă după obținerea actelor permise cu privire la defrișarea arborilor care sunt impediment pentru executarea proiectului. ✓
Moldtelecom SA	Coordonat cu condiția: Pina la începutul lucrărilor de invitat reprezentantul nostru la tel.022-603-100, 022-570-490, 022-570-347:
Î.C.S „Premier Energy Distribution” S.A. t. 43-16-75	Coordonat Conform Avizului de Racordare Nr. P40302023070110 din 01.08.2023
CFM 174-2	 2023  T. Ceacără


Copia corresponde al original

						14/2023-RCE			
						Proiect de executie a rețelelor electrice exterioare doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44 Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14			
Schimb	Cantit.	Fd	Nr. doc	Semnăt	Para		Stadia	Coala	Coli
						Linii de cablu de transport a energiei	PE	14	
ISP	Birsan V.		09.23			Lista coordonatorilor	'Absolut Energie' S.R.L		
Executant	Birsan V.		09.23						


Planul traseului liniei electrice. M 1:500

Sub rezerva respectării distanțelor normative pe verticală și orizontală de la liniile de comunicații existente ale SA "Moldtelecom". Locul intersecției de sondat și de intersectat sub rețeaua de cablu/canalizare telefonică. Indicarea corectă a traseelor de cablu poate fi stabilită numai de reprezentanții SA Moldtelecom. Până la începerea lucrărilor, de transmis solicitare la adresa office@moldtelecom.md de a invita reprezentantul SA "Moldtelecom". Reprezentantul va fi prezent doar după achitarea serviciilor de supraveghere. În zona de protecție a rețelelor de 2m. pe ambele părți ale traseului de cablu, lucrările de terasament de efectuat în mod manual sub supravegherea obligatorie a reprezentantului SA "MOLDTELECOM".

Moldtelecom
COORDONAT
PENTRU PROIECTE
data 14.12. 20 23
semnătura




Габариты кабельных траншей



Охранная зона

Минимальные радиусы изгиба кабелей



R -- радиус
внутренней кривой
изгиба кабеля
Dn -- наружный
диаметр кабеля



Copia corespunde cu originalul

14/2023-RCE

Proiect de executie a rețelelor electrice exterioare
doua LEC-10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44
Aeroportul Internațional Chișinău, de la PDC-14

Schimb.	Cantit.	Foi	Nr. doc.	Semnat	Data	Linii de cablu de transport a energiei		
						Stadia	Coala	Coli
						PE	3	
ISP		Birsan V.			09.23	Planul traseului liniei electrice M1:500		
Executant		Birsan V.			09.23			
							"Absolut Energie" S.R.L.	