

CAIET DE SARCINI pentru COP

1. Denumirea beneficiarului de stat - Primăria s. Colonița
2. Organizatorul procedurii de achiziție - Primăria s. Colonița
3. Obiectul achizițiilor - Construcția strazii Mircea cel Bătrîn în sat. Colonița, mun. Chișinău

Strada Mircea cel Bătrîn

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări pregătitoare		
		1.1. Restabilirea traseului și pichetarea axei		
1	calcul	Restabilirea traseului, relief cat. II	km	0,424
2	calcul	Pichetarea axei, relief cat. II	km	0,424
		1.2. Demolarea îmbracamintei rutiere existente din asfalt frezat		
3	Dl118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din asfalt frezat	m3	63,00
4	TsC03F1	Incarcare asfalt frezat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3	0,63
5	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	138,60
		1.3. Amenajarea fintinelor la cota de proiect		
6	RpAcF38A	Demolarea porțiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adâncimea de 2-4 m	m3	0,47
7	TsC03F1	Incarcare cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3	0,0047
8	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanța de 2 km	t	1,04
9	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, având adâncimea de 2-4 m	m3	0,30
10	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)	buc	9,00
		1.4. Demolarea bordur existente mari		
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	89,00
12	TsC03F1	Demontarea fundației din beton, excavator 0,4 m3,	100 m3	0,04
13	TsC03F1	Incarcarea material demolat, excavator 0,4 m3, K=0,8	100 m3	0,054
14	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanța de 2 km	t	11,90
		2. Terasamente		
15	TsC03F1	Excavarea pământului în caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea și transportul la 1 km, la umplerea acostamentelor, pământ gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	0,39
16	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	74,10

1	2	3	4	5
17	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 2 km, in locul de acumulare, pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	9,59
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 822,10
19	DI96	Compactarea terasamentului, fundatiei sistemului rutier nou, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri	100 m3	27,93
20	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,39
21	TsE03A	Finisarea manuala taluzelor rambleului	100m2	0,65
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,45
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	294,00
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	245,00
		3. Amenajarea sistemului rutier		
25	DA06A2	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm, (Nisip=307,23 m3)	m3	279,30
26	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H-15 cm	m3	418,95
27	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H-9 cm	m3	251,37
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t	1,483
29	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-II, SM STB 1033:2008, H-6cm.	m2	2 472,00
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,742
31	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic mastic bituminos SMBg-II, H-4cm	m2	2 472,00
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20 x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	772,00
33	DE10C	Borduri dupa de demolare pentru trotuare 20 x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	49,00
		4. Instalati semnalizare rutiera		
		4.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere		
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1,35	buc	6,00
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	4,00
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	4,00
		4.2. Amenajarea marcajului rutier		
37	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	24,70