

Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale al Republicii Moldova
IMSP "SPITALUL CLINIC BĂLȚI"
str. _____ Decebal _____, 101,
MD-3100, mun. Bălți
Tel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33



Министерство Здравоохранения, Труда
и Социальной Защиты Республики Молдова
МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»
ул. _____ Дечебал _____, 101,
MD-3100, мун. Бэлць
Тел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md

№. _____
La Nr. _____ din _____

Anexa nr. 23
la Documentația standard

CAIET DE SARCINI

Obiectul: lucrări de schimbarea timplariei, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți pentru a. 2023

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

- lucrări de schimbarea timplariei, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți pentru a. 2023

2. Informații și proiectare

- lucrări de schimbarea timplariei, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți pentru a. 2023

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Materialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;
- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;
- conectarea la apa si electricitate;
- asigura colectarea si evacuarea gunoiului;
- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrarilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

La depistare viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrărilor, acestea se constata in prezenta Beneficiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

-

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

-

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

-

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiții

-

17. Cerințe privind calculul costului

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru: Valentin GUSAC

L.Ș.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de schimbarea timplariei, sectia terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti pentru a. 2023

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.
(denumirea, adresa)

Deviz 2-1-1.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	85,650
		2. Timplarie		
2	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica, clasa premium, productie europeana, marcaj CE, agrementat tehnic, latime rama min. 74 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip aluminco/aluplast, plasa moschit pe balamale, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv. Structura ferestrei si deschiderea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	85,750
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	51,800
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	51,800
		3. Finsiari		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	45,360
6	RpCJ06C k=5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	151,200
7	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	45,360

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa expdandata zincata 17x40 fixate cu crampoane) - se exclude resursul Aracet, se include resursul crampoane - norma de consum 5 buc/m2		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la glafuri exterioare	m2	33,260
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri exterioare	m2	33,260
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	33,260
11	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri exterioare executate pe glet existent	m2	33,260

Conducătorul grupului de lucru: Valentin GUSAC

L.Ș.