

**Lucrari de reparatie
(termoizolarea peretilor),
cladirii gradinitei de copii
SOARELE com. Burlaceni,
raionul Cahul**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Fasada | | | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 112,00 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,08 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,12 | | |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 84,00 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,08 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,60 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,20 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,84 | | |
| 3 | TrI1AA02 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 8,00 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,00 | | |
| 4 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 8,00 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,46 | | |
| 5 | CD70B | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu | m3 | 0,80 | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|------|--------|--|--|
| | | prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,78 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,50 | | |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,72 | | |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2,40 | | |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 | | |
| | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 17,35 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 15,81 | | |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,17 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 | | |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,00 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,52 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,60 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,20 | | |
| 7 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 | 84,00 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 168,00 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,60 | | |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,84 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 2,69 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 529,20 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 604,80 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,37 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,01 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,84 | | |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 | m2 | 980,00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|----------|--|--|
| | | zile (200 ore) | | | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 735,00 | | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,29 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 | | |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,29 | | |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,12 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,94 | | |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4 410,00 | | |
| 9 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01 | m | 94,00 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,60 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,40 | | |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 94,94 | | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 379,76 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,94 | | |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 4,70 | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 868,00 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 26,04 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 130,20 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 43,40 | | |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Nota: vata minerala grosimea 10cm, densitatea 145 kg/m3, cornier aluminiu 362m2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 692,00 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 309,26 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 289,26 | | |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 795,68 | | |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 3 494,60 | | |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 747,84 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 768,81 | | |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 362,00 | | |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 5 591,36 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 17,30 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,35 | | |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 20,76 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 14,53 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--|--|
| 12 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 97,00 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 137,74 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,91 | | |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 391,88 | | |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 391,88 | | |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 104,83 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 107,77 | | |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 | | |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 587,82 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,43 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 | | |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,23 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,75 | | |
| 13 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Nota: vata minerala gr. 40mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 94,00 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 225,04 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 49,73 | | |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 379,76 | | |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 474,70 | | |
| | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 101,59 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 120,57 | | |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 759,52 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,35 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 | | |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 28,20 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,97 | | |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 786,00 | | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 94,32 | | |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 326,19 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 39,30 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|------|----------|--|--|
| 15 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Nota: nuanta conform variantei coloristice) | m2 | 786,00 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 958,92 | | |
| | 2653102100831 1 | Tink | kg | 1 807,80 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,14 | | |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 4,72 | | |
| 16 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 82,00 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 237,80 | | |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 84,48 | | |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 364,41 | | |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 35,61 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,17 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,07 | | |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,90 | | |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 5,99 | | |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: jgheb dm. 125, cirlige 180buc, elemente de inchidere 12buc, elemente de legatura 40buc, piesa de racordare jgheab burlan 16buc, cot de jgheab 0buc) Material marunt=1,03 | m | 123,00 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 36,90 | | |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 133,02 | | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 180,00 | | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 12,00 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 40,00 | | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 16,00 | | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,00 | | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 266,90 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,46 | | |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura 72buc, cot burlan 32buc, cot capat 16buc, cleme 48buc , piesa de legatura pret 0lei) | m | 96,00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|--|--|
| | | Material marunt=1,02 | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,60 | | |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 102,82 | | |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 32,00 | | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 24,48 | | |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 48,00 | | |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 24,48 | | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 12,00 | | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 72,00 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,44 | | |
| 19 | CE23D1 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04 | m | 52,80 | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29,04 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,40 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,56 | | |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,60 | | |
| | 2710403641996 | Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm | kg | 142,77 | | |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 10,98 | | |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 54,91 | | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 4,39 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 225,14 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,71 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,03 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,06 | | |

Total Fasada

| |
|---|
| Total |
| Asigurari obligatorii (II3) * 24 % |
| Transportarea materialelor (II3) * 10 % |
| Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 % |
| Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % |
| Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi |
| TVA (Total) * 20 % |

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Zeabchin Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

