

Formularul nr. 1**Obiectivul:** Strada Sfintul Nicolae**Obiectul:** Satul Molesti r-nul Ialoveni**Devizul:** Lucrari de betonare a unei portiuni de drum cu suprafata de 4950 m2**Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	16,8000
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	55,9400
3	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.	m2	348,0000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	6 682,5000
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	4 950,0000
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	4 950,0000
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 495,4600
8	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	1 495,4600

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.