

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Lapusna**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Lapusna**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația și modernizarea drumurilor locale a comunei Lăpușna, r-
l Hîncești prin pavarea trotuarelor (viz-a-viz de magazinul "Local" teren cu nr. cadastral
5337203.156**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	20,00
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	27,00
3	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	2,50
4	TsC31A1	excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitatea maxim de 800 mc/h, in teren cu umiditate de sub 26% teren necoeziv, inalt. fisiei sub 1 m	100 m3	0,26
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,83
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	58,30
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	41,30
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*25*8	m	25,00
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8	m	14,00
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	583,00
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,05
12	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm	m	10,00
13	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,25
14		Elemente din beton armat prefabricat KLI 10-9a	buc	2,00
15		Elemente din beton armat prefabricat KLI11-10-2	buc	1,00
16	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00
17	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	1,00

1	2	3	4	5
		pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00

