

Obiectivul: Comuna Ecaterinovca s. Coștangalia

Obiectul: Lucrări de reparație a sălii festive din blocul administrativ as.Coștangalia

Devizul: Reparații curente

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	17,6300
2	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	6,0000
		TOTAL Lucrări de demolare		
		Conducte electrice și accesorii		
3	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	1,0000
4	RCsU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2.	m	10,0000
5	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	20,0000
6	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	10,0000
7	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	15,1000
8	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp.	m	5,0000
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	6,0000
10	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2,0000
		TOTAL Conducte electrice și accesorii		
		Lucrări de finisare pe interior		
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	63,8000
12	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.	m	35,0000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	63,8000
14	RpCR21B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita.	m2	63,8000
		TOTAL Lucrări de finisare pe interior		
		Tâmplărie		
15	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu 4 sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp.	m2	12,5000
16	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp.	m2	5,5000
17	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice.	m	6,0000
18	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu.	m	6,0000
		TOTAL Tâmplărie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

