

**CAIET DE SARCINI**  
**pentru achiziționarea**  
**lucrărilor de reparație exterioară și a holului din sediul DGECT din șos.**  
**Hâncești, nr. 53 A**

**1. DATE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

- **Autoritatea contractantă:** Direcția generală economie, comerț și turism.
- **Adresa:** MD 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106
- **Valoarea estimată:** 250 000,00 lei, fără TVA
- **Tip procedură achiziții:** Achiziție de valoare mică
- **Finanțarea** - din contul bugetului municipal Chișinău.

**2. CERINȚELE ACHIZIȚIEI**

Lucrările de reparație exterioară și a holului din sediul DGECT din șos. Hâncești, nr. 53  
A se vor efectua conform următoarelor cantități:

**Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volume
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatii interioare Hol</b>		
		<b>1.1. Tavane</b>		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,5000
2	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavane	m2	32,5000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,5000

1	2	3	4	5
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,5000
		<b>1.2. Pereti</b>		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	153,0000
6	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,0000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	35,0000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,0000
		<b>2. WC</b> <b>2.1. Pereti</b>		
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	15,0000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,2000

1	2	3	4	5
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrund" într-un strat, la pereti	m2	21,2000
12	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	9,0000
13	CF15A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=1,5 gr. 3cm	m2	21,2000
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,2000
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant)	buc	1,0000
		<b>2.2. Tavane</b>		
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,1200

1	2	3	4	5
17	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavane	m2	3,1200
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,1200
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,1200
		<b>2.3. Pardoseli</b>		
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,1200
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,1200
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,2100
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,1200
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	3,1200

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm		
25	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,1200
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,1200
		<b>2.4. Lucrari sanitare</b>		
27	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
28	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,0000
30	SB09E	Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm	buc	1,0000

1	2	3	4	5
31	SB10E	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
32	SB09E	Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
33	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm	buc	2,0000
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000
35	SB10C	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
36	SB09C	Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
37	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000

1	2	3	4	5
38	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
39	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
41	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
42	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,0000
43	SE59A	Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
44	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
45	SE24A	Set suport, bara pentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea	buc	1,0000
46		Set suport, bara pentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar)		1,0000
		<b>3. Rampa WC</b>		
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,8000
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,8000
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,8000
50	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	0,8000
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	0,8000



1	2	3	4	5
		<b>4. Rampa Scari</b>		
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,5000
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M-200	m3	1,8000
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,5000
		<b>5. Rampe exterioare</b>		
55	RpDB35A	Desfaceri de pavaje	m2	18,5000
56	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,8000
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M-200	m3	2,5000

1	2	3	4	5
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m	16,0000
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,0000
60	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки Н -0,04 м,")	m2	19,0000
61	SF07A	Rigola din PVC pentru gura de scurgere, necarosabil 1000x130x70	buc	5,0000
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,0000
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,0000
		<b>6. Lucrari de exterior si evacuari de gunoi</b>		
64	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	22,1500

1	2	3	4	5
65	RpCI11I	Reparatii la imbracatul cosurilor, aticelor etc., la invelitori de tigla profilata	m2	1,0000
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	32,0000
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	21,0000
68	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,0000
69	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,0000
70	RpCH19A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2	67,0700
71	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	67,0700
72	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori Policarbonat	m2	9,2500

1	2	3	4	5
73	CE18A	Luminatoare din placi ondulate policarbonat monolit 3mm	m2	9,2500
74	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	83,8000
75	TrB02B1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	18,0000
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,0000
77	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	18,0000

**Conducătorul grupului de lucru**

**Roman VITIUC**