

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de renovare exterioara si interioare pentru cladirea Casei de Cultura din comuna Bolduresti, raionul Nisporeni**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><b>Capitolul 1.1. Lucrari exterioare</b><br><b>Capitolul 1.1.1. Inlocuirea timplariei</b>                                                                                                              |                    |         |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2                 | 29,650  |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                             | m2                 | 137,520 |
| 3      | CK23A                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                        | m2                 | 0,600   |
| 4      | CK23B                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                   | m2                 | 40,200  |
| 5      | CK23C                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                    | m2                 | 96,720  |
| 6      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2                 | 20,650  |
| 7      | CK26B                       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m                  | 76,000  |
| 8      | CK26A                       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                | m                  | 76,000  |
| 9      | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)                     | m                  | 360,000 |
| 10     | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate                                                                                                                                                                                                      | m2                 | 72,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                     |    |         |
| 11 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 72,000  |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 72,000  |
| 13 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                                                         | m2 | 72,000  |
| 14 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare) | m  | 360,000 |
| 15 | CF50B   | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                    | m2 | 72,000  |
| 16 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2 | 72,000  |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 72,000  |
| 18 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                    | m2 | 72,000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Lucrari interioare</b><br><b>Capitolul 1.2.1. Sala mare</b><br><b>Capitolul 1.2.1.1. Reparatia peretilor interiori</b>                                                                                         |    |         |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                  | m2 | 490,000 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)                                                                                                                                        | m2 | 10,200  |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)                                                                                                                                                       | m2 | 500,200 |
| 22 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate                                                                                                                                                                                  | m2 | 490,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2) |    |         |
| 23 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)                                                                                                                                        | kg | 10,200  |
| 24 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                    | m  | 34,000  |
| 25 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                           | m2 | 500,200 |
| 26 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                               | m2 | 500,200 |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 500,200 |
| 28 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                            | m2 | 500,200 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.1.2. Reparatia pardoselei</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                               | m2 | 324,000 |
| 30 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                            | m2 | 324,000 |
| 31 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                      | m  | 72,000  |
| 32 | CN16D   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                                 | m2 | 150,500 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.1.3. Reparatia tavanului interior</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 182,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | tavanelor cu Betonocontact                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 34 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2  | 182,000 |
| 35 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2  | 182,000 |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2  | 182,000 |
| 37 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2  | 182,000 |
| 38 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2  | 277,000 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.1.4. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 39 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 800x800mm                                                                                                                       | buc | 4,000   |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.1.5. Timplaria interioara</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 14,200  |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 3,320   |
| 42 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                        | m2  | 0,800   |
| 43 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                    | m2  | 2,520   |
| 44 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 14,200  |
| 45 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m   | 3,600   |
| 46 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                | m   | 3,600   |
| 47 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm                                                                                                                                                   | m   | 34,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|    |         | grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)                                                                                                                                                           |    |           |
| 48 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                            | m2 | 6,800     |
| 49 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 6,800     |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 6,800     |
| 51 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                                                                                                                | m2 | 6,800     |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.1.6. Altele</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |
| 52 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                          | kg | 2 052,000 |
| 53 | CK17A   | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele                                                                                                                                                      | m2 | 19,000    |
| 54 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                   | m2 | 19,000    |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2. Muzeu</b><br><br><b>Capitolul 1.2.2.1. Reparatia peretilor interiori</b>                                                                                                                                                                                            |    |           |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                         | m2 | 590,000   |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)                                                                                                                                                                                               | m2 | 35,100    |
| 57 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)                                                                                                                                                                                                              | m2 | 625,100   |
| 58 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment- | m2 | 590,000   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)                                                                                                                                                                                  |    |         |
| 59 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)                                                                                 | kg | 35,100  |
| 60 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m  | 117,000 |
| 61 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                     | m2 | 625,100 |
| 62 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 625,100 |
| 63 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 625,100 |
| 64 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2 | 625,100 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2.2. Reparatia tavanului interior</b>                                                                                                                                                                           |    |         |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                  | m2 | 243,000 |
| 66 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                  | m2 | 243,000 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2.3. Reparatia pardoselei</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |
| 67 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                      | m2 | 243,000 |
| 68 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)                                                          | m2 | 243,000 |
| 69 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                      | m2 | 243,000 |
| 70 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                | m  | 205,000 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.2.4. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 71 | RCsB29J<br>k=4.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm                                                                                                                 | buc | 6,000  |
| 72 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm                                                                                                                          | buc | 12,000 |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.2.5. Timplaria interioara</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 73 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 23,940 |
| 74 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 23,940 |
| 75 | RpCJ06B          | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)                     | m   | 58,400 |
| 76 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2  | 11,680 |
| 77 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2  | 11,680 |
| 78 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2  | 11,680 |
| 79 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                                                                                             | m2  | 11,680 |
|    |                  | <b>Capitolul 1.2.2.6. Altele</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 80 | RpVA35B          | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm                                                                                                    | m2  | 35,200 |
| 81 | RpCG29C          | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea                                                                                                              | m3  | 0,600  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                  | 4       | 5       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |             | caramizilor                                                                                                                                                        |         |         |
|    |             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b><br><b>Capitolul 2.1. Lucrari interioare</b><br><b>Capitolul 2.1.1. Sala mare</b><br><b>Capitolul 2.1.1.1. Electricitate</b> |         |         |
| 82 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                        | buc     | 1,000   |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                     | buc     | 6,000   |
| 84 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                            | 100 m   | 2,800   |
| 85 |             | Cablu 3x1.5                                                                                                                                                        | m       | 180,000 |
| 86 |             | Cablu 3x2.5                                                                                                                                                        | m       | 100,000 |
| 87 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                | 100 buc | 0,100   |
| 88 |             | Priza cu impamintare                                                                                                                                               | buc     | 10,000  |
| 89 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc | 0,040   |
| 90 |             | Intreruptor                                                                                                                                                        | buc     | 4,000   |
| 91 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                           | 100 buc | 0,100   |
| 92 |             | Corp de iluminat LED                                                                                                                                               | buc     | 10,000  |
| 93 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500                                                                  | 100 buc | 0,060   |
| 94 |             | Proiector                                                                                                                                                          | buc     | 6,000   |
|    |             | <b>Capitolul 2.1.2. Muzeu</b><br><b>Capitolul 2.1.2.1. Electricitate</b>                                                                                           |         |         |
| 95 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                        | buc     | 1,000   |
| 96 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                     | buc     | 24,000  |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                      | 4       | 5       |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 97  | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                | 100 m   | 3,800   |
| 98  |             | Cablu 3x1.5                                                                                                                                            | m       | 230,000 |
| 99  |             | Cablu 3x2.5                                                                                                                                            | m       | 150,000 |
| 100 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                    | 100 buc | 0,160   |
| 101 |             | Priza cu impamintare                                                                                                                                   | buc     | 16,000  |
| 102 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                            | 100 buc | 0,100   |
| 103 |             | Intreruptor                                                                                                                                            | buc     | 10,000  |
| 104 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                               | 100 buc | 0,270   |
| 105 |             | Corp de iluminat LED                                                                                                                                   | buc     | 27,000  |
|     |             | <b>Capitolul 3. Utilaj</b><br><b>Capitolul 3.1. Lucrari interioare</b><br><b>Capitolul 3.1.1. Sala mare</b><br><b>Capitolul 3.1.1.1. Electricitate</b> |         |         |
| 106 |             | Panou electric 12 module                                                                                                                               | buc     | 1,000   |
| 107 |             | Intreruptor automat 16A                                                                                                                                | buc     | 6,000   |
|     |             | <b>Capitolul 3.1.2. Muzeu</b><br><b>Capitolul 3.1.2.1. Electricitate</b>                                                                               |         |         |
| 108 |             | Panou electric 36 module                                                                                                                               | buc     | 1,000   |
| 109 |             | Intreruptor automat 16A                                                                                                                                | buc     | 27,000  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.