

**Lucrari de executie a
imbracamintei rutiere, acces
catre s. Copceac, rnul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de executie a imbracamintei rutiere		
1	DH02B k=3	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	12,550
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (doar utilajul)	100m ²	12,550
3	Pret	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm	m ³	82,980
4	DA21D	Tratarea stratului existent din piatra sparta cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment 5% (112kg/m ³) (din normativ se exclude cimentul)	100 m ³	2,510
5	Pret	Ciment 32.5R	t	29,530
6	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	12,550
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime	100 m ³	2,510
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 1.10 l/m ²	t	1,350
9	DB19F	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (bad 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021) (din normativ se exclud resursele Nisip bitumat si Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m ²	1 255,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.25 l/m ²	t	0,310

11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 255,000
12	Pret	Beton asfaltic BA 16(adaugator la normativul DB16H)	t	4,095
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc., cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului argilos nisipos din rezerva publica locala pentru asternere in acostamente)	100 m3	0,331
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	60,670
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,350
16	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime	100 m3	1,830
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	245,000
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc., cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului pentru amenajareastratului vegetal din rezerva publica locala)	100 m3	0,250
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	35,550
20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,450

10	DI107	Amorsarea suprafetelor structurilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 m2	1	0,310
----	-------	---	---	-------