




Cod: F-RS-09-08

APROB

Director General interimar
al întreprinderii
Marian Brînza
"16" "06" 2023**CAIET DE SARCINI****Lucrări**

Obiectul: achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișurilor punctelor termice.

Entitatea contractantă: S.A. "CET-Nord", Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168.

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișurilor punctelor termice.

3. Volumul lucrărilor ce constituie obiectul de achiziție:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparație capitală a acoperișurilor punctelor termice (PT Suceava; PT BC-947; PT 2/9; PT 3/9; PT Puiu 22; PT Salficov Șcedrin; PT Borodin; CT str. L.Dubinovski)		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi	m2	703,600
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	167,400
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	703,600
4	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 5 cm grosime, executate	m2	125,000

Republica Moldova
Societatea pe Acțiuni
"CET-NORD"
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Nr. Intrare 822-04/0622
"16" "06" 2023

1	2	3	4	5
		manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului		
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata	m2	96,400
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	755,000
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratu de desubt)	m2	755,000
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratu de sus)	m2	755,000
9	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile,	m	95,000
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000
11	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	25,000
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	25,000

4. Cerințe privind documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

La elaborarea documentației de deviz se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

Nr. crt.	Codul documentului	Denumirea documentului
1.	CP L.01.01-2012 ediția a 2-a	Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse.

5. Criteriile de calificare și cerințe față de ofertanți:

1. Orice operator e obligat să respecte condițiile de elaborare a ofertelor și documentației de deviz.
2. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz.
3. Angajații operatorului economic trebuie să fie calificați și atestați că au dreptul la efectuarea lucrărilor date.
4. Ofertantul adjudecat câștigător e obligat să garanteze calitatea lucrărilor îndeplinite pe un termen de 5 ani din data semnării Procesului-verbal de recepție finală și înlătură neconformitățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite.

5. Operatorii economici sunt obligați să prezinte lista lucrărilor analogice efectuate în ultimii 3 ani indicând denumirea deplină a contractului, beneficiarul, cât și costul contractului.
6. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin prezentarea certificatelor de calitate al acestora.
7. Ofertantul se obligă să execute toate lucrările incluse în caietul de sarcini. Lucrările incluse suplimentar sau cu scopul de substituie cu poziții analogice trebuie să fie argumentate și aprobate de beneficiar.

6. Măsurile de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu

- Pe toată durata realizării lucrărilor, executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea muncii. Lucrările trebuie să fie monitorizate, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.
- Personalul care ia parte la execuția lucrărilor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii.
- Executantul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului: semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea și devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a macaralelor etc.
- Pe toată durata realizării lucrărilor, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

7. Termenii și condițiile de executare și recepție. Documente însoțitoare

- Lucrările se vor executa de către operatorul economic în baza unui grafic de execuție prestabilit și agreat de beneficiar. La finalizarea lucrărilor, executantul va notifica beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite beneficiarului procesul-verbal de recepție.
- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
- În cazul în care se constată existența neconformităților, acestea vor fi aduse la cunoștință executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru înlăturarea lor.
- Lichidarea neconformităților se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
- După lichidarea neconformităților de către executant, părțile vor efectua din nou recepția.

Lucrările executate vor fi predate în baza următoarelor documente:

- factura fiscală;
- proces-verbal de recepție a lucrărilor;
- alte documente după caz.

8. Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din ofertă.
- Se indică termenul de garanție solicitat pentru lucrările executate ce urmează a fi achiziționate.

9. Relații de contact:


Manager (șef) aprovizionare, SA - Grigore Roșca

tel: + 373 (231) 5-33-67

e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Șef secție industrie prelucrătoare (construcții și reparații)

 Ion Cantemir

Data 15.06.2023

COORDONAT

Director Tehnic al întreprinderii



Igor Savin

Manager (șef) aprovizionare, SA



Grigore Roșca

Șef secție industrie prelucrătoare (MRT)



Andrei Pascari