

Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14

Rețele de iluminare exterioara

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
2	material	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2				
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
4	8	Clema conexiune PC-1500				
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
7	material	Consola metalica cu un brat				
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
9	material	Cablu AVVG 2*4				
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100				
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A				
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze				
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm				
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaje				
15	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
16		Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V				
17	66989	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410 CR				
18		Demator magnetic 25 A				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>				
		Total Utilaje Inclusiv salariu				

		Total
		TVA
		Total deviz: Inclusiv salariu

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal
din str. Schinoasa Deal
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14
Retele de iluminare exterioara

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 14:						

Manopera:

1.	1	Muncitor
Total manopera		

Materiale:

1.	104121	Teva din otel d08
2.	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt
3.	105826	Metalorucav
4.	12	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2
5.	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95
6.	14c	Clema conexiune PC-1500
7.	23	Consola metalica cu un brat
8.	24	Cablu AVVG 2*4
9.	66989	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410 CR
10.	bx	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V
11.	bx	Demator magnetic 25 A
Total materiale de construcții		

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
6.	031002	Autohidroascensor
7.	031050	Turle telescopice, 25 m
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
Total utilaje de construcții		

Total
TVA

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Investitor
Schinoasa Deal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
	1	Muncitor				
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	031002	Autohidroascensor				
2	material	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2				
	12	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2				
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
4	8	Clema conexiune PC-1500				
	14c	Clema conexiune PC-1500				
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	1	Muncitor				
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
7	material	Consola metalica cu un brat				
	23	Consola metalica cu un brat				
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				

1	2	3	4	5	6	7
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
9	material	Cablu AVVG 2*4				
	24	Cablu AVVG 2*4				
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm				
	1	Muncitor				
	104121	Teva din otel d08				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm				
	1	Muncitor				
	105826	Metalorucav				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
		3. Utilaje				
15	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
16		Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V				
	bx	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V				
17	66989	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410 CR				
	66989	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410 CR				