

**Reparatia parțială la sala de  
operatie a blocului nr.1, IMSP  
Institutul de Neorologie si  
Neurochirurgie „Diomid  
Gherman” din str.Korolenko 2,  
or.Chisinău**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**  
**Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 115 000.00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructii</b>				
		<b>1.1. Demolari si pregatiri</b>				
1	RpCU05I1 k=5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (cu masina de gaurit cu diamant)	buc	22,000		
2	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	0,600		
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) oala si gunoi existent	t	25,400		
4	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	25,400		
5	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km oala si gunoii existent	t	25,400		
<b>Total Demolari si pregatiri</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		<b>1.2. Constructiv (C)</b>				
6	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	1,510		

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Pr 1)	kg	190,000		
8	CB03D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m <sup>2</sup>	7,500		
9	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m <sup>3</sup>	0,200		
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	576,300		

### Total Constructiv (C)

#### Incluziv salariu

1.3. Acoperis						
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m <sup>2</sup>	50,000		
12	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m <sup>2</sup>	50,000		
13	RpCH32E	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m <sup>3</sup>	1,950		
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m <sup>3</sup>	1,980		
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m <sup>3</sup>	0,950		
16	CE30A	Astereala învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.009m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ; 0.45m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	50,000		
17	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000		
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m <sup>3</sup>	2,080		
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei;	m <sup>3</sup>	2,080		

1	2	3	4	5	6	7
		carcase, estacade.				
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	50,000		
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	50,000		
<b>Total Acoperis</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>Total Constructii</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
Cheltuieli directe						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de regie						
Beneficiul						
Total						
TVA						

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

Director

Grigore ZAPUHLÎH

Ex:E.Scurtu