

Reparatia fatadei principale la Casa de Cultura din
s.Briza r-I Cahul

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №
Casa de cultura. Lucrari generale de constructie. (Demontari).

(denumirea lucrării)

№ crt.	Symbol	norme, cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7	
1	RpCK42 C		Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	200,00		
2	D1109		Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	42,00		
3	RpCJ35 A		Destaceri de tencuiele interioare sau exterioare discutate la pereti sau tavane	m2	14,50		
4			Moloz				
5	TSC03G I		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,35		
6	TR11AA 04C3		Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,20		
7	TS150A5		Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	96,00		

Total:

Cheltuieli directe

Asigurari sociale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

LEI