

**Extinderea si instalarea  
iluminatului public in  
sat. Singereii Noi, com. Singereii  
Noi, r. Singerei de la PT259**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de electromontaj</b>				
1	33-04-008-3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	2,47		
2	Pretul firmei n. K=1,00	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	m	2 470,00		
3	08-02-412-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm2	100 m	1,77		
4	Pretul firmei n. K=1,00	Cablu АBBГ-3x4mm2	m	177,00		
5	08-02-148-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10		
6	Pretul firmei n.	Cablu АBBГ-2x25mm2	m	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
7	Pretul firmei n. K=1,00	Cablu ВВГнг-3x6mm2	м	2,00		
8	08-02- 158-14 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,00		
9	n. K=1,00	Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00		
10	08-02- 411-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08		
11	13623 n. K=1,00	Furtun metalic izolat D25mm	м	8,00		
12	136 n. K=1,00	Banda F2007	м	160,00		
13	137 n. K=1,00	Clama A200	buc	160,00		
14	163 n. K=1,00	Suport CA 1500	buc	24,00		
15	164 n. K=1,00	Clema ES 1500	buc	50,00		
16	165 n. K=1,00	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	46,00		
17	08-02- 305-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de filiera "PIC-1-1"	buc	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
18	167 n. K=1,00	Curelusa CSB 180	buc	135,00		
19	168 n. K=1,00	Clema de ramificare LP2x95	buc	118,00		
20	1699 n. K=1,00	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	65,00		
21	08-03-573-4 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		
22	08-03-573-4 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-123-074, Y2, IP54	buc	1,00		
23	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
24	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,00		
25	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A	buc	1,00		
26	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,00		
27	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, (Suport siguranta fuzibila) montat pe constructii	buc	59,00		

1	2	3	4	5	6	7
	526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pe perete sau coloana, FC4-16, Inf-2A				
28	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00		
29	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Intreruptor BH32-2P-40A	buc	1,00		
30	08-01-081-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00		
31	08-01-015-10 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcator supratensiune neliniar, tensiune 220 V ОПС1-В,1Р	set	1,00		
32	08-03-530-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Contactator electromagnetickMH-34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
33	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
34	Pretul firmei п. K=1,00	Teava patrata 80x80x3	m	6,00		
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-85A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
36	08-02-363-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K20	buc	59,00		
37	п. K=1,00	Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	59,00		
38	08-03-596-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-30W	100 buc	0,59		
39	08-02-472-6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,10		
40	08-02-472-8 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,20		
41	08-02-471-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,20		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %			
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera (II3) * 76 %			76,00 %			
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +			
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
42	Pretul	Corp de iluminat LED-30W, 6000K	buc	59,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei n. K=1,00	(5ani garantie)				
43	Pretul firmei n. K=1,00	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
44	Pretul firmei n. K=1,00	Dulap de comanda ЩРН-123-074-У2, IP54	buc	1,00		
45	Pretul firmei n. K=1,00	Contor electronic ME 172-D1A42, Un- 220V, In-5-85A	buc	1,00		
46	Pretul firmei n. K=1,00	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00		
47	Pretul firmei n. K=1,00	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,00		
48	Pretul firmei n. K=1,00	Automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
49	Pretul firmei n. K=1,00	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
50	Pretul firmei n. K=1,00	Suport siguranta FC 4-16, 1P, In-63A	buc	59,00		
51	Pretul firmei n. K=1,00	Siguranta fuzibila In-2A	buc	59,00		
52	Pretul firmei n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
53	Pretul firmei n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A	buc	1,00		
54	Pretul firmei n. K=1,00	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00		
55	Pretul firmei n. K=1,00	Releu de timp ТЭ-15, In-16А	buc	1,00		
56	Pretul firmei n. K=1,00	Contactor electromagnetic КМИ-34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %			

**Total:**

Прямые затраты	lei		
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant



Ofertant

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.



Investitor



(Primaria Singerei Noi)

**Extinderea si instalarea  
iluminatului public in sat.  
Singerei Noi, com. Singerei Noi,  
r. Singerei de la PT37**

Formular Nr. 1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salarriu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de electromontaj</b>				
1	33-04-008-3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) : cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	1,512		
2	Pretul firmei n. K=1,00	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	m	1 512,00		
3	08-02-412-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm2	100 m	1,20		
4	Pretul firmei n. K=1,00	Cablu АBBГ-3x4mm2	m	120,00		
5	08-02-148-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10		
6	Pretul firmei n.	Cablu АBBГ-2x25mm2	m	8,00		



1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
7	Pretul firmei n. K=1,00	Cablu ВВГнг-3x6mm2	м	2,00		
8	08-02-158-14 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,00		
9	n. K=1,00	Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00		
10	08-02-411-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08		
11	13623 n. K=1,00	Furtun metalic izolat D25mm	м	8,00		
12	136 n. K=1,00	Banda F2007	м	120,00		
13	137 n. K=1,00	Clama A200	buc	120,00		
14	163 n. K=1,00	Suport CA 1500	buc	22,00		
15	164 n. K=1,00	Clema ES 1500	buc	40,00		
16	165 n. K=1,00	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	30,00		
17	08-02-305-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de filiera "ПЦ-1-1"	buc	32,00		

1	2	3	4	5	6	7
18	167 n. K=1,00	Curelusa CSB 180	buc	110,00		
19	168 n. K=1,00	Clema de ramificare LP2x95	buc	80,00		
20	1699 n. K=1,00	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	55,00		
21	08-03-573-4 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		
22	08-03-573-4 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-123-074,У2, IP54	buc	1,00		
23	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
24	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A	buc	1,00		
25	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,00		
26	08-03-526-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, (Suport siguranta fuzibila) montat pe constructii pe perete sau coloana, FC4-16, Inf-2A	buc	40,00		
27	08-03-	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					
28	08-03-525-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Intreruptor BH32-2P-40A	buc	1,00		
29	08-01-081-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00		
30	08-01-015-10 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcator supratensiune liniar, tensiune 220 V ОПС1-В,1Р	set	1,00		
31	08-03-530-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Contactoer electromagnetickМИ-34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
32	08-01-087-3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
33	Pretul firmei п. K=1,00	Teava patrata 80x80x3	M	6,00		
34	08-03-600-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-85A	buc	1,00		
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K20	buc	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					
36	n. K=1,00	Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	40,00		
37	08-03-596-5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stlp, LED-30W	100 buc	0,40		
38	08-02-472-6 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,10		
39	08-02-472-8 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,60		
40	08-02-471-4 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,60		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera (ПЗ) * 76 %			76,00 %			
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +			
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
41	Pretul firmei n. K=1,00	Corp de iluminat LED-30W, 6000K (5ani garantie)	buc	40,00		
42	Pretul firmei n.	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
43	Pretul firmei n. K=1,00	Dulap de comanda ШПН-123-074-У2, IP54	buc	1,00		
44	Pretul firmei n. K=1,00	Contor electronic ME 172-D1A42, Un- 220V, In-5-85A	buc	1,00		
45	Pretul firmei n. K=1,00	Automat BA47-29 1P B20A	buc	1,00		
46	Pretul firmei n. K=1,00	Automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
47	Pretul firmei n. K=1,00	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
48	Pretul firmei n. K=1,00	Suport siguranta FC 4-16, 1P, In-63A	buc	40,00		
49	Pretul firmei n. K=1,00	Siguranta fuzibila In-2A	buc	40,00		
50	Pretul firmei n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00		
51	Pretul firmei n. K=1,00	Intrerupator de sarcina BH32- 2P-40A	buc	1,00		
52	Pretul firmei n. K=1,00	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00		
53	Pretul firmei	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=1,00					
54	Pretul firmei n. K=1,00	Contactator electromagnetice КМИ-34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare (PI3) * 1,2 %			1,20 %			

**Total:**

Прямые затраты			lei			
TVA (PI3) * 20 %			20,00 %			

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant



Ofertant

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.




(Primaria Singerei Noi)