

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Ремонт дороги по ул.Танасогло в мун. Чадыр-Лунга**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum     |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 1       | 2                           | 3  | 4                  | 5         |
|         |                             | <b>1. Дорога ул.Танасогло L=75.0 m B=5,5m L=150.0 m B=5.0m</b>   |                    |           |
| 1       | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части и парковки, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)  | m <sup>2</sup>     | 1 500,000 |
| 2       | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II  | 100m <sup>2</sup>  | 11,625    |
| 3       | DE15A                       | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры   | m <sup>3</sup>     | 15,000    |
| 4       | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см). V bet. = 14,062m <sup>3</sup>  | m                  | 375,000   |
| 5       | DE17B                       | Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7) | m <sup>2</sup>     | 1 162,500 |

| 1  | 2          | 3   | 4     | 5      |
|----|------------|---|-------|--------|
| 6  | TsA01H1    | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)  | m3    | 1,000  |
| 7  | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)  | kg    | 25,000 |
| 8  | CA02A      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bс 5/В 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м x шир.0,3м глуб.0,5м-1шт.   | m3    | 0,750  |
| 9  | AcE08Сприм | Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)   | buc   | 4,000  |
| 10 | RpAcF01F1  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением) | buc   | 4,000  |
|    |            | <b>2. Парковка 5,7x59</b>   |       |        |
| 11 | TsG02A     | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и мусора)  | 100m2 | 0,800  |
| 12 | TsE01D     | Nivelarea manuala a terenurilor si  | 100m2 | 3,363  |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5       |
|----|-------|--|----|---------|
|    |       | platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки )  |    |         |
| 13 | DE17A | Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 336,300 |

Дата « 15 » июль 2021 г.

/ Примар мун. Чадыр-Лунга – Топал А.А.



(полномоченная подпись)