

Mîndîc r. Drochia

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №**Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600		
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600		
3	TsC35B 12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,806		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	108,819		
5	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	108,819		
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,000		
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,000		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000		
10	TsI51C5	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	115,840		

Total:

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total Total+CI	100,00 +
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %
Total Total+B	100,00 +
TVA (Total) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()