

**Pregatirea si instalarea dispozitivului de
radiodiagnostic digital la IMSP Spitalul
Raional Soroca „A. Prisacari”, blocul
Principal str. N. Testimiteanu 68**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2
Lucrari de montare compartimentul SA (11/03-24-SA)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	CK12D	Montare USA OARBA cu 2 canaturi cu placi din otel 11.47mm echivalent de plumb $\geq 1.912\text{mm Pb}$. In doua canaturi, dotata cu toate accesoriile. / U1 1200x2000h - 1buc	m2	2,400
2	CK12A	Montare USA OARBA intr-un canat, cu placi din otel 3.87mm, echivalent de plumb $\geq 0.619\text{mm Pb}$, dotata cu toate accesoriile. / U2 900x2000h - 1buc	m2	1,800
3	CK08A	Montare Fereastra cu sticla plumbata echivalent $\geq 0.619\text{mm Pb}$. (Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV) / F2 1000x900h - 1buc	m2	0,900
		Capitolul 2. Utilaj		
4	pret furnizor	USA OARBA cu 2 canaturi cu placi din otel 11.47mm echivalent de plumb $\geq 1.912\text{mm Pb}$. In doua canaturi, dotata cu toate accesoriile. / U1 1200x2000h - 1buc	buc	1,000
5	pret furnizor	USA OARBA intr-un canat, cu placi din otel 3.87mm, echivalent de plumb $\geq 0.619\text{mm Pb}$, dotata cu toate accesoriile. / U2 900x2000h - 1buc	buc	1,000
6	pret furnizor	Fereastra cu sticla plumbata echivalent $\geq 0.619\text{mm Pb}$. (Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV) / F2 1000x900h - 1buc	buc	1,000

Proiectant