

Amenajarea parcului ”Aleea sătenilor care au luptat pentru integritate și independență” din s. Persecina r-ul Orhei

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de amenajare a parcului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de amenajare				
		Capitolul 1.1. Executia aleelor pietonale				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1 435,00		
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	950,000		
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	825,000		
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2	49,500		
5	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	6,200		
6	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	15,000		
7	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	75,000		
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	465,000		
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 250,00		
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire , h-10cm	m3	235,000		
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (gr. 4 cm, culoarea coordonat cu beneficiarul)	m2	2 075,00		
		Capitolul 1.2. Executia gazoanelor si parcului				
12	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc	11,000		

1	2	3	4	5	6	7
13	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	62,500		
14	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (tei h-1m)	buc	65,000		
15	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind	m	125,000		
16	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (trandafir)	buc	215,000		
17	TsH110A	Plantarea tuielor in gropi gata sapate (h-1m)	buc	125,000		
18	TsC54A	Strat de pamint (ciornoziom)	m3	155,500		
19	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	3 110,00		
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	31,100		
21	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 m2	31,100		
22	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren (crizantema)	100 buc	3,200		
		Capitolul 1.3. Executia terenului de joaca				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	1,500		
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,500		
25	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	13,600		
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,600		
27	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	0,800		
28	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din otel 40x40mm montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m	m	374,000		
29	TsD16A1	Strat din balast cu granulatia de 1-3cm, h-7cm	m3	30,000		
30	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	1,750		
31	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	m3	1,750		
32	TsH91B	Instalarea urne (fara utilajul de baza)	buc	24,000		
33	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (din beton) (fara utilajul de baza)	buc	24,000		
Total			lei			
Contributie de asigurari sociale						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Mobilier si sculpturi				
		Capitolul 2.1. Sculptura				
34		Instalare sculptura gata confectionata (vultur,coordonata cu beneficiarul)	buc	1,000		
35		Foto-zona personalizata a localitatii, executata din otel si beton (coordonat cu beneficiarul)	buc	1,000		
36		Coloane decorative la intrarea h=4m	buc	6,000		
		Capitolul 2.2. Teren de joaca				
37		Complex de joaca (Compus din 2 turnuri cu acoperis cu panouri decorative, turn simplu, tobogan mare drept (H=1,5m), tobogan drept (H=1 m), tobogan spirala (H=1,5 m), balcon cu balustrade, scara, podet cu balustrade de tip "Val", elemente decorative)	buc	2,000		
38	PP	Banci pe 2 picioare (din beton)	buc	24,000		
39	PP	Urne	buc	24,000		
Total			lei			
Aprovizionarea si depozitarea						

Total

lei

TVA

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

Amenajarea parcului "Aleea sătenilor care au luptat pentru integritate și independență" din s. Persecina r-ul Orhei

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Lucrari de constructii-montaj a Grupului Sanitar

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii montaj				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	7,200		
2	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,500		
3	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	375,000		
4	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,000		
5	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,500		
6	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	14,000		
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Grosimea de la 0.45mm	m2	15,200		
8	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,400		
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	53,400		
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	5,670		
11	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala de 10 cm grosime	m2	12,000		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	12,000		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tavan)	m2	12,000		
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000		
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,000		
17	CF15A	Tencuieli iexterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	48,000		
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,000		
		Capitolul 2. Rețele tehnico-sanitare				
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	54,500		
21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000		
22	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	4,000		
23	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000		
24	SB06B	Piesa de legatura (cot,) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm 45*	buc	4,000		
25	SB06B	Piesa de legatura (cot,) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm 90*	buc	8,000		
26	SB11C	Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110/90 mm	buc	2,000		
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000		
28	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
29	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
30	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000		
31	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000		
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Racord PPR d 20mm*1/2	buc	6,000		
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Cot PPR d 20mm	buc	8,000		
34	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mmn (niplu de fonta 1/2-6 buc)	m	18,000		
35	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare	m	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm				
		Capitolul 3. Retele electrice				
36	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	20,000		
37	RpEE01 A	Montarea intreruptoarelor automate 3F C 16 A2	buc	3,000		
38	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000		
39	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W LED	buc	3,000		
40		Becuri Led 12.5W	buc	3,000		

Total:

Total lei

Contributie de asigurari sociale

Transportarea materialelor

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

Amenajarea parcului ”Aleea sătenilor care au luptat pentru integritate și independență” din s. Persecina r-ul Orhei

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Lucrari de constructii-montaj Havuz

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură,	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructii Havuz				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,000		
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,000		
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	18,500		
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	15,000		
5	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	68,500		
6	CA03L	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa.B 15	m3	48,500		
7	CC01E	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	248,700		
8	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	912,300		
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	86,000		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,000		
11	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	60,000		
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de Latex de cauciuc sintetic tip Mapei Planicrete	kg	115,000		
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,000		

1	2	3	4	5	6	7
14	IzF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	103,000		
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	146,000		
Capitolul 1.2. Retele tehnico-sanitare						
16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	83,000		
17	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind dimesiuni 110* 50	buc	8,000		
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna	100 m3	0,140		
19	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,100		
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	6,000		
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: toate resursele ramin conform normei de deviz. Scara din otel = 30 kg total	buc	2,000		
22	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm	m	158,000		
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000		
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din polipropilena fara rigola dim. 3mx0.35 m	buc	2,000		
Total			lei			
CAS						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Capitolul 2. Lucrari de montare						
Capitolul 2.1. Retele electrice						
25	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000		
26		Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	24,000		
27	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,750		

1	2	3	4	5	6	7
28		Tub gofrat d=25mm	m	475,000		
29	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	22,000		
30	Pret de piata	Cablu BBΓЭHГ (A)-LS-.3x1.5	m	550,000		
31	Pret de piata	Cablu BBΓЭHГ (A)-LS-.3x2.5	m	400,000		
32	Pret de piata	Cablu BBΓЭHГ (A)-LS-.3x4	m	50,000		
33		Cablu 4G1.5 Ecranat	m	300,000		
34		Cablu 3G1.5 PVS	m	400,000		
35		Cablu 4G1.0 PVS	m	500,000		
36	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120		
37	08-03-572 -4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000		
38	08-03-572 -2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	1,000		
		Capitolul 2.2. Retele de apa				
39	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000		
40	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,000		
41	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	34,000		
42	CK35B	Set ancorarea pompelor fixatoare	buc	38,000		
43	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	2,000		
44		Nisip din quart pentru filtru	kg	450,000		
45	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor supapa cu sens invers d=50mm	buc	2,000		
46	SF07A	Capac din inox pentru pompe	buc	36,000		
47	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a duzelor havuz YSN 1004 1 1/2 orificiu 15mm	buc	36,000		
Total			lei			
CAS						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 3. Utilaj				
		Capitolul 3.1. Retele electrice				
48		Felinar RGB IP68 12-24V	buc	12,000		
49		Panou control central	buc	1,000		
50	Pret de piata	Tablou electric BZUM - 63 A	buc	1,000		
		Capitolul 3.2. Retele de apa				
51	PP	Pompa pentru ape uzate cu ax orizontal	buc	2,000		
52	PP	Pompa centrifuga 120 m3/h 80V 7.5kW	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
53	PP	Pompa submersibila 12 m3/h 0.55kW	buc	34,000		
54	PP	Filtru cu nisip 20.5 m3/h	buc	2,000		
55	PP	Clapeta cu plutitor tip IPACH	buc	2,000		
56	PP	Duze pentru havuz YSN 1004 1 1/2 orificiu 15mm	buc	36,000		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare						

Total:

Total	lei
TVA	

APROBAT:

L.S.

Investitor

Amenajarea parcului "Aleea sătenilor care au luptat pentru integritate și independență" din s. Peresecina r-ul Orhei

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Rețele exterioare de iluminare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-02-14 1-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	18,500		
2	PP	Cablu VVGng 3x2.5mm	m	1 850,00		
3	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	18,000		
4	PP	Teava gofrata diam 25mm	m	1 800,00		
5	08-03-59 4-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,320		
6	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000		
7	PP	Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	10,000		
Total			lei			
CAS			24,00 %			
Cheltuieli de transport			%			
Total						
Cheltuieli de regie			%			
Total						
Beneficiu de deviz			%			
Capitolul 2. Utilaj electrotehnic						
8	PP	Corpuri de iluminat pe suport de stilp metalic (stilp h-2.5m a cite 1 plafon cu lampi solare)	buc	32,000		
Total			lei			
Cheltuieli de achizitionare			%			

Total:

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor
