

Specificatia lucrarilor


Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cantitatea	Termenul de prestare
1	Verificarea rularii atente a mouse-lui	4	trimestrial
2	Verificarea numarului de rotatii		
3	Lubrifierea suportului principal		
4	Verificarea centurii de unitate		
5	Verificarea ferestrei de scanare si laser		
6	Curatarea gaurilor de ventilare si verificarea metodei de aerisire		
7	Folosirea si eliminarea periei de moloz		
8	Curatarea sau schimbarea tubului cu filtru de aerisire		
9	Rotativa de vacuum		
10	Verificarea mA metrului		
11	Testele kV(HHS)		
12	Rezistoarele de calivrare a rezistorului HV		
13	Masuratoarea totala KV		
14	Verificarea kV metrului		
15	Auto calibrarea mA		
16	Verificarea mA si kV (HHS)		
17	Verificarea timpului de crestere si cadere		
18	Verificarea timpului intern de scanare		
19	Verificarea si curatarea filtrului		
20	Verificarea lampii indicatorului de culoare verde		
21	Verificarea compactitatii sirmei de slit		
22	Verificarea functionarii butoanelor (table/console)		
23	Verificarea razelor luminii(HHS)		
24	Verificarea operatiei finale a butoanelor de anulare		
25	Performanta imaginii QA		

26	Jurnalul sistemului de monitorizare
27	Curatarea generala
28	Actualizarea (modernizarea)jurnalului saitului
29	Asamblarea superioara a tomografului
30	Asamblarea inferioara a tomografului
31	Verificarea de defecte sau uzura a meselor de extensie
32	Verificarea AV (statia de post prelucrare)
33	Verificarea Injector Nemoto
34	Verificarea UPS Riello
35	Verificarea Printer Sony
Interventii la cerere, ori de cite ori este nevoie in afara celor periodice	
Toate piesele CT-ului sa fie reparate sau schimbate in caz de defectiune, in afara de Tubul Radiologic si Detector	
Manopera de montare a acestor piese vor fi incluse in pret	

Bioinginer

Inginer şef

Şef s. Rad. şi Im.

 A.-M Popuşoi
 E. Scurtu
 M. Arion