

**Reconstructia Casei de cultura
cu amenajarea teritoriului
adiacent din sat Ecaterinovca, r-
nul Cimisia nr.cad.2917000.149**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Constructie din beton armat (Anexa Etapa 1)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,70
		<i>Total</i>		
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2. Executia fundatiei		
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	1,15

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	2663102100000 -1	Beton C8/10	m3	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,29
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	163,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	167,48
	2010237318750	Distantieri	buc	24,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,63
		<i>Total</i>		
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	198,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	203,05
	2010237318750	Distantieri	buc	29,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,98
		<i>Total</i>		
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,14
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,91
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	1,37
		<i>Total</i>		
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3	3,40
	7123010010200	Betonist	h-om	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36

1	2	3	4	5
	2663102100000-3	Beton C16/20	m3	3,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,85
		<i>Total</i>		
Total				
Total Executia fundatiei				
		3. Executia structurii de rezistenta		
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	361,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	370,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,62
	2010237318750	Distantieri	buc	101,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
10	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	471,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,41
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	483,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,71
	2010237318750	Distantieri	buc	141,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	97,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	97,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,48
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,91
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,61

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10
	2320187315789	Decofrol	kg	11,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,94
		<i>Total</i>		
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	12,90
	7123010010200	Betonist	h-om	62,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,80
	2663102100000-2	Beton C20/25	m3	13,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,99
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,74
	2922140007000	Macara	h-ut	3,61
		<i>Total</i>		
Total				
Total Executia structurii de rezistenta				
		4. Executia planseului		
13	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	225,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2710602400000-1	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	230,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,25
	2010237318750	Distantieri	buc	63,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,23
		<i>Total</i>		
14	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	5,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
15	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in	m2	30,00

1	2	3	4	5
		placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	120,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	48,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	1,20
		<i>Total</i>		
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20/25)	m3	2,60
	7123010010200	Betonist	h-om	12,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17
	2663102100000 -2	Beton C20/25	m3	2,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,73
		<i>Total</i>		
Total				
Total Executia planseului				
		5. Acoperis si planseu la cladirea existenta		
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sarpanta)	m3	0,70
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	14,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,58
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	5,25

1	2	3	4	5
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,01
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,65
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,08
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,38
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,11
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,81
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,10
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,02
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,10
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,23
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,75
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	16,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,81
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,12
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,04
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,62
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,40
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	3,28
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,54
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,47
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	28,50
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice de imbinare a structurii din lemn)	kg	145,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,46
	7212030022700	Sudor	h-om	1,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,46
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	145,50

1	2	3	4	5
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,16
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,18
		<i>Total</i>		
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,09
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,90
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,22
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis si planseu la cladirea existenta				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**