

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**Obiectul achizițiilor Renovarea sălii de sport din s.Ecaterinovca, r-ul Cimisia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pardosea</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	153,000
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	40,000
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,000
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	55,000
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	450,000
6	CG01A k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,000
7		Fibra polipropilenica, 12 mm	kg	8,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (grundprofesional PRIMEER 99)	m2	153,000
9	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suportexistent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covorPVC lipit cu prenadez(Covor din PVC Extreme gr.4 mm,fir GRABOWELD pentru sudura 4.5 mm - 160 m,clei Hukol KD4)	m2	153,000
10	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	80,000

1	2	3	4	5
		разметка)		
		<b>2. Cabine de baie</b>		
		<b>2.1. Demolari</b>		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi )	m2	8,000
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	40,000
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,000
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,000
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	6,000
16	RpEE24A	Demontarea (intreruptoare, prize )	buc	3,000
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,000
18	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA	m2	82,000
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>2.2.1. Pardosele</b>		
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	150,000
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K2 la materiale si utilaj	m2	48,000
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (dimensiunea si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,000
		<b>2.2.2. Pereti</b>		
22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,180
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,000

1	2	3	4	5
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, pereti, preparare manuala a mortarului	m2	120,000
25	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	40,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	120,000
<b>2.2.3. Lucrari de electricitate</b>				
30	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent	m	48,000
31	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	30,000
32	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm	m	30,000
33	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3* 2.5 mmp	m	40,000
34	RpEB02C	Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete , avind sectiunea 3*1.5 mmp	m	50,000
35	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000
36	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,000
37	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	6,000

1	2	3	4	5
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,000
		<b>2.2.4. Lucrari de apa si canalizare</b>		
39	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	20,000
40	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
41	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	40,000
42	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Instalarea mufelor si coturilor necesare)	buc	10,000
43	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,000
44	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,500
45	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,000
46	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	1,000
		<b>2.2.5. Usi si perete despartitor din PVC</b>		
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	18,000

1	2	3	4	5
		pina la 7 mp inclusiv		
48	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete despartitor din PVC)	m2	50,000
		<b>2.2.6. Reparatii noduri sanitare</b>		
49	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
50	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
51	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000
52	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus	buc	2,000
53	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	2,000
		<b>3. Diverse</b>		
54	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000

