


**APROBAT:**  
Președintele raionului  
Teodor CUCULESCU



Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lucrari de reparatie a unui tronson, la  
drumul public local L 218, G43 - Minceni de  
Jos - Minceni de Sus**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări**

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                   | Unitatea de<br>măsură | Volum      |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                     | 4                     | 5          |
|           |                                | <b>Capitolul 1. L 218, G43 - Minceni de Jos -<br/>Minceni de Sus</b>                                                                                                  |                       |            |
|           |                                | <b>Capitolul 1.1. Terasamente</b>                                                                                                                                     |                       |            |
| 1         | RpDA04C                        | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm<br>adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                       | m2                    | 2 000,0000 |
| 2         | DF54C                          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2<br>treceeri: cu autogreder                                                                                                 | 1 km                  | 0,6540     |
| 3         | TsC56A                         | Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv<br>impingerea pamintului la Rigole carosabile<br>existente                                                           | 100 m3                | 1,5000     |
| 4         | TsC17B                         | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea<br>triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata<br>cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in<br>teren catg. II   | 100 m                 | 6,5400     |
|           |                                | <b>Capitolul 1.2. Sistemul rutier. G43 - Minceni de<br/>Jos - Minceni de Sus</b>                                                                                      |                       |            |
| 5         | DA12B                          | (H=12 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din<br>piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru<br>drumuri, cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innororire | m3                    | 235,4400   |
| 6         | DI107                          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6<br>l/mp                                                           | t                     | 1,1772     |
| 7         | DB19G                          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,<br>executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu<br>asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu                       | m2                    | 1 962,0000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                            | 4  | 5          |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|    |       | criblura BAD 22,4)                                                                                                                           |    |            |
| 8  | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp                                                 | t  | 0,5886     |
| 9  | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16) | m2 | 1 962,0000 |
|    |       | <b>Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata</b>                                                                         |    |            |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m                                   | m2 | 327,0000   |

Intocmit

Specialist principal, Sectia CGCD, A. Negara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat

SECTIA CONSTRUCTIE, SECTIA CGCD, M. Rusu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

