

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Mingir**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Mingir**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de instalare a pavajului la Gradinita de copii  
"Garofita", din s. Mingir, r-nul Hincesti.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                            | 100 m3             | 0,120   |
| 2      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                                            | t                  | 20,000  |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                | m3                 | 12,000  |
| 4      | TsH04B                      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm                                                                                                                         | m2                 | 36,000  |
|        |                             | <b>2. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |         |
| 5      | RpDB37A                     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                                                                                                             | m2                 | 105,000 |
| 6      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                                        | m                  | 105,000 |
| 7      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 50x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                                               | m                  | 105,000 |
| 8      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris grosime 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3                 | 5,250   |
| 9      | IzF04J1                     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2                 | 105,000 |
| 10     | DE17A                       | Pavaje executate din placi de trotuare Vibropresate 200x100x40mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                     | m2                 | 105,000 |
| 11     | CP32A                       | Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fjsiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m (Rostul intre perete si placi)                                                                                       | m                  | 105,000 |
|        |                             | <b>3. Amenajare exterioara(conform schitei de</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | <b>proiect)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor (80m.l)si betonului asfaltic si incarcarea in autovehicole)                                         | 100 m3 | 0,350   |
| 13 | TsI50A  | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 25,000  |
| 14 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                                               | m      | 80,000  |
| 15 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                                                                                                                            | m3     | 53,000  |
| 16 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2     | 515,000 |
| 17 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm(Gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                             | m2     | 515,000 |
| 18 | RpDB34A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat                                                                                                                                                                                  | buc    | 2,000   |
| 19 | CP21A   | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Rostuirea bordurelor existente)                                                              | buc    | 65,000  |
| 20 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Dintele de beton)                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,250   |
| 21 | CA02B2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10 (M 150) (Dinte din beton)                                                                                                          | m3     | 0,160   |



*Andrei A. Rusu*

**Lucrari de instalare a pavajului la  
Gradinita de copii "Garofita", din  
s. Mingir, r-nul Hincesti.**

Formular Nr. 1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                                   |                            |
| 1      | TsC03F1                   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                            | 100 m3 | 0,120     |                                                   |                            |
| 2      | TsI50A3                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 20,000    |                                                   |                            |
| 3      | TsD01B                    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat. in straturi uniforme. de 10-30 cm grosime. printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi. inclusiv sfarimarea bulgarilor. pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                | m3     | 12,000    |                                                   |                            |
| 4      | TsH04B                    | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal. nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului. teren mijlociu la adincimea de 20 cm                                                                                                                         | m2     | 36,000    |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 2. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                                   |                            |
| 5      | RpDB37 A                  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente. betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                                                                                                             | m2     | 105,000   |                                                   |                            |
| 6      | DG04B                     | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune. asezate pe beton                                                                                                                                                                                                                        | m      | 105,000   |                                                   |                            |
| 7      | DE11A                     | Borduri mici. prefabricate din beton cu sectiunea de 50x20x8 cm. pnetu incadrarea spatiilor verzi. trotuarelor. aleilor. etc.. asezate pe o fundatie din beton. de 10x20 cm                                                                                                                               | m      | 105,000   |                                                   |                            |
| 8      | TsC54C                    | Strat de fundatie din pietris grosime 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 5,250     |                                                   |                            |
| 9      | IzF04J1                   | Strat hidroizolant executat la cald la terase. acoperisuri sau la fundatii si radiere. in terenuri fara ape freatice. inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie. executata cu carton bitumat. simplu. asezat cu suprapunerile nelipite | m2     | 105,000   |                                                   |                            |
| 10     | DE17A                     | Pavaje executate din placi de trotuare Vibropresate 200x100x40mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:3. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm                                                                     | m2     | 105,000   |                                                   |                            |
| 11     | CP32A                     | Etansarea rosturilor la pereti exteriori din lășii de beton celular autoclavizat. cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale lășiiilor asezate vertical. cu inaltimea pina la 35 m (Rostul intre perete si placi)                                                                                      | m      | 105,000   |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 3. Amenajare exterioara(conform schitei de proiect)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                                                   |                            |
| 12     | TsC03G1                   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor (80m.l)si                                                                                           | 100 m3 | 0,350     |                                                   |                            |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 13 | TsI50A   | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 25,000  |   |   |
| 14 | DE10A    | Borduri prefabricate din beton. 100x30x15 cm. pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                                               | m   | 80,000  |   |   |
| 15 | DA12A    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare si innoiroire                                                                                                                                                                            | m3  | 53,000  |   |   |
| 16 | IzF04J1  | Strat hidroizolant executat la cald la terase. acoperisuri sau la fundatii si radiere. in terenuri fara ape freatice. inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii. executata cu carton bitumat. simplu. asezat cu suprapunerile nelipite | m2  | 515,000 |   |   |
| 17 | DE17A    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm(Gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:3. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm                                                                             | m2  | 515,000 |   |   |
| 18 | RpDB34 A | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana. asezate pe placi prefabricate din beton armat                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000   |   |   |
| 19 | CP21A    | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura. monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m. umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate. inclusiv finisarea fetelor (Rostuirea bordurelor existente)                                                             | buc | 65,000  |   |   |
| 20 | RpCB18F  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. beton simplu (Dintele de beton)                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,250   |   |   |
| 21 | CA02B2   | Beton simplu turnat in egalizari. pante. sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv. prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 8/10 (M 150) (Dinte din beton)                                                                                                         | m3  | 0,160   |   |   |

L.S.

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)



(Rusu Andrei.)

L.S.

Ofertant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Mingir)

