

**Replanificarea incaperilor
IMSP "Centru de sanatate
Soroca-Noua" pe
imobilul/terenul cu nr. cad.
7801103.028.01 situat in mun.
Soroca str. Dimitrie Cantemir,
27**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
		Capitolul 1.1. Incapere nr. 1 (Hol), nr. 1a (Coridor)		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	141,5000
2	RpCO56B	Demontarea lambriurilor la pereti	m2	78,5300
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,5200
4	RpCO56C	Demontarea tavanelor perforate 600x600	m2	58,4500
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	62,2100
		Capitolul 1.2. Incapere nr. 2		
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	21,4500
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,5700
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,2800
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3100
10	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	21,4500
		Capitolul 1.3. Incapere nr. 3		
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	12,1500
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,4700

1	2	3	4	5
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,7700
14	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	11,6000
		Capitolul 1.4. Incapere nr. 4		
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	13,2000
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,8200
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,9700
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8300
19	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	13,2000
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		Capitolul 1.5. Incapere nr. 5		
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	6,1700
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,0200
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3100
24	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	6,1700
25	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,0000
26	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,8900
		Capitolul 1.6. Incapere nr. 6		
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	27,7400
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,9400
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,2000
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8400

1	2	3	4	5
31	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	27,7400
32	RpCO56B	Demontarea dulapurilor incorporate	m2	2,4000
33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
		Capitolul 1.7. Incapere nr. 7, 7a, 8, 9		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,4200
		Capitolul 1.8. Incapere nr. 10, 10a		
35	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,5000
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,6900
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,1600
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,7200
39	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	35,2300
40	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
41	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,5000
		Capitolul 1.9. Incapere nr. 11		
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,5300
43	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000
		Capitolul 1.10. Incapere nr. 12, 13, Hol de intrare		
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,7000
45	RpCO56B	Demontarea lambriurilor la pereti	m2	28,7900
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,5800

1	2	3	4	5
47	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	26,1000
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,3000
49	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	45,0000
		Capitolul 2. Evacuare gunoi		
50	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	32,3000
51	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	32,3000
52	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	32,3000
		Capitolul 3. Finisari Capitolul 3.1. Pardosele Capitolul 3.1.1. Hol, Sala de asteptare, Coridor		
53	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 3 mm	m2	90,0500
		Capitolul 3.1.2. Sala de sedinte, incapere auxiliara, cabinete		
54	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 6 cm	m2	168,1000
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	89,4500
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	168,1000
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 3 mm	m2	168,1000
		Capitolul 3.1.3. Hol, Casa scarii, Bloc sanitar		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	36,8500
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	36,8500
60	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	14,7500
		Capitolul 3.1.4. Hol intrare		

1	2	3	4	5
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,5000
62	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	11,5000
63	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	6,4000
		Capitolul 3.2. Tavane		
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	175,1000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,4500
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	104,4500
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,4500
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,4500
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,4500
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,4500
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,4500
		Capitolul 3.3. Pereti		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	604,1000
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	604,1000
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	604,1000

1	2	3	4	5
75	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	604,1000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,9000
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	105,9000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	710,0000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	710,0000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	710,0000
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	710,0000
82	CK18C	Coltari din aluminiu	m	62,0000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	8,2500
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,2500
		Capitolul 3.4. Glafuri		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,3500
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,3500
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	19,3500

1	2	3	4	5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,3500
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3500
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,3500
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3500
		Capitolul 4. Tamplarie		
92	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte	m2	7,5200
93	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,8000
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,8000
95	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	12,9300
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu sticla)	m2	17,9500
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (oarbe)	m2	6,0000
		Capitolul 5. Corp de incalzit		
98	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	1,0000
		Capitolul 6. Pereti		
99	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti	m2	106,0000

1	2	3	4	5
		cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)		
100	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	6,3000
		Capitolul 7. Balustrada scari		
101	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	15,3000
102	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice existente	m2	8,5000
		Capitolul 8. Lucrari exterioare		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,1500
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,1500
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,1500
106	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	21,1500
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	1,2600
108	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 5 cm)	m2	12,6000
109	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	12,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea incaperilor
IMSP "Centru de sanatate
Soroca-Noua" pe
imobilul/terenul cu nr. cad.
7801103.028.01 situat in mun.
Soroca str. Dimitrie Cantemir,
27**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	30,0000
2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	220,0000
3	RpEE23A	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	26,0000
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 440,0000
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 440,0000
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,0000
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,0000
8	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (gauri pentru prize, intrerupatoare)	buc	235,0000
9	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	235,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Instalati in PPD		
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C40A		
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,0000
		Capitolul 2.2. Instalat in AAR		
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,0000
		Capitolul 2.3. Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31		
13	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	17,0000
15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000
16	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000
		Capitolul 2.4. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31		
17	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,0000
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc	1,0000
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/10mA	buc	13,0000
22	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.5. Panou de distributie din metal, aplicabil/16 module/IP-31		
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/16 module/IP-31	buc	1,0000
24	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	3,0000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	6,0000
27	08-03-526-1	Declansator independent PH-47	buc	1,0000
28	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000
		Capitolul 2.6. Echipamente de iluminat		
29	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat LED-45W 600x600	100 buc	0,4100
30	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat LED-36W 600x600	100 buc	0,2600
31	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED-18W 600x200	100 buc	0,0500
32	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED-18W 600x200	100 buc	0,0100
33	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat BH-236	100 buc	0,0400
34	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) GW 80238	100 buc	0,0500
35	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	196,0000
36	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,1200

1	2	3	4	5
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,1400
38	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 (de creat resursa)	100 buc	0,0200
39	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 (de creat resursa)	100 buc	0,0100
40	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20 (de creat resursa)	100 buc	1,1000
41	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-44 (de creat resursa)	100 buc	0,0400
42	pret de piata	Rama orizontala cu doua locuri	buc	20,0000
43	pret de piata	Rama orizontala cu trei locuri	buc	15,0000
44	pret de piata	Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54	buc	3,0000
		Capitolul 2.7. Cabluri		
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,7000
46	pret de piata	Cablu VVG-LS-5*10,0	m	35,0000
47	pret de piata	Cablu VVG-LS-5*6,0	m	35,0000
48	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	17,4500
49	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	720,0000
50	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	650,0000
51	pret de piata	Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5	m	250,0000
52	pret de piata	Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5	m	125,0000
53	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4500
54	pret de piata	Cablu PV 1x4,0	m	45,0000
55	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat	100 m	18,2000

1	2	3	4	5
		resursa)		
56	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,3500
57	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,3500
58	pret de piata	Clipse	buc	3 000,0000
59	pret de piata	Scoabe	buc	600,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
60	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3/C40A	buc	1,0000
61	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000
62	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	2,0000
63	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	3,0000
64	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	6,0000
65	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000
66	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	18,0000
67	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/3/63	buc	3,0000
68	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000
69	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA	buc	1,0000
70	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/10mA	buc	13,0000
71	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/16 module/IP-31	buc	1,0000
72	pret de piata	Declansator independent analogic PH-47	buc	1,0000
73	pret de piata	Corp de iluminat LED-45W 600x600	buc	41,0000
74	pret de piata	Corp de iluminat LED-36W 600x600	buc	26,0000
75	pret de piata	Corp de iluminat LED-18W 600x200	buc	5,0000
76	pret de piata	Corp de iluminat LED-12 Lustra 18wt	buc	1,0000

1	2	3	4	5
77	pret de piata	Corp de iluminat BH-236	buc	4,0000
78	pret de piata	Corp de iluminat GW 80238 indicator de iesire cu acumulator	buc	5,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea incaperilor
IMSP "Centru de sanatate
Soroca-Noua" pe
imobilul/terenul cu nr. cad.
7801103.028.01 situat in mun.
Soroca str. Dimitrie Cantemir,
27**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda		
1	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPRC PN10, D=20x1,9 mm)	m	17,0000
2	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPRC PN20, D=20x1,9 mm)	m	10,0000
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	27,0000
4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m	27,0000
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,0000
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000
7	SD05B	Robinet de apa tip F-M D20	buc	21,0000
		Capitolul 1.2. Retele interioare de canalizare		
8	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	10,0000

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC		
9	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	2,0000
10	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
11	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	4,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
12	Pret de piata	Boiler V=30 l	buc	4,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.