

**№ 128/20,Reconstructia LEA 0.4 kV F2.F3
de la PT 6015 in or. Singera mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1

Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrari de constructie		
33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	1,00
33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV (СИП2 3x70+1x54,6)	buc	1,00
33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV	buc	1,00
33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (П27 на стойке CB95-2)	buc	1,00
33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosi: cu un suport (A27 на стойке CB95-2)	buc	1,00
Pret	Piese de fixare din otel Y 4	kg	6,80
33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosi: cu un suport (A28 на стойке CB105-5)	buc	1,00
Pret	Piese de fixare din otel Y 1	kg	7,00
33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (A21 на стойке CB105-5)	buc	1,00
33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosi: cu un suport (AO27 на стойке CB95-2)	buc	1,00
Pret	Piese de fixare din otel Y 4	kg	6,80
33-04-003-1-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38 kV fara adaosi: cu un suport (Установка подкоса к существующей опоре , стойка CB105-5)	buc	1,00

2	3	4	5
33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor stilpilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat cu un suport	buc	9,00
33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,00
33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	3,00
33-04-013-1	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament "AVCPR 16/16"	buc	1,00
Pret	Conductori izolati "AVCPR 16/16"	m	19,00
33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV(линия связи)	buc	1,00
33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (3x70+1x54,6, используется повторно)	1000 m	0,078
33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (3x70+1x54,6 , с учетом ответвления от промежуточной опоры)	1000 m	0,067
Pret	Conductor СИП-2 3x70+1x54,6	m	71,00
Pret	Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	23,00
Pret	Agrafa A 200	buc	23,00
Pret	Clema de intindere PA 2000	buc	16,00
Pret	Consola de ancoraj CA-2000	buc	9,00
Pret	Suspendare intermediara ES 1500	buc	3,00
Pret	Clema KZ31-150/70	buc	8,00

	2	3	4	5
	Pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P4X-150D	buc	3,00
	Pret	Clema de bransament cu perforarea izolatiei P3X-95	buc	1,00
	Pret	Clema CDR/CN	buc	10,00
	Pret	Clema PS-1-1	buc	13,00
	Pret	Clema de intindere PA -25x100	buc	1,00
	Pret	Degetar electroizola CAB25	buc	1,00
	Pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	22,00
	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	4,00
	Pret	Conductor de legare la pamint (3Π16)	m	5,90

Proiectant Gonciaruc

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



**№ 128/20,Reconstructia LEA 0.4 kV F2.F3
de la PT 6015 in or. Singera mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1

Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrari de constructie		
33-04-040-1	Demontarea conductorilor LEA 0,38 kV (СИП4 сеч. 2x16)	buc	1,00
33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (СИП4 сеч. 2x16)	1000 m	0,039
Pret	Clema CDR/CN	buc	5,00
Pret	Clema PS-1-1	buc	5,00
Pret	Clema de intindere PA -25x100	buc	7,00
Pret	Degetar electroizola CAB25	buc	4,00
Pret	Curea p/u cablu la d=45mm, CSB180	buc	8,00
Pret	Capac elastic CPTA-25	buc	2,00
Pret	Clema EP95-13	buc	1,00
Pret	Conductor de legare la pamint (ЗП6)	m	2,70
	Capitolul 2. Montarea		
08-02-369-3	Demontarea corpului de iluminat instalat in afara cladirilor (Светильник светодиодный)	buc	1,00
08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (Светильник светодиодный)	buc	1,00

Proiectant Goncearuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.