

**Teren sportiv "multifunctional"
si zona de agrement in mun.
Cahul(r-nul Lapaevca),
nr.cadastral 1701121.16 (Ob.
nr.36/2023)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cantităților de lucrări
Retele de conectare a viceului. Alimentarea cu energie electrica.Illuminatul
exterior. (marca AEE/IEE)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu	m3	30,000		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	23,000		
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=11m)	m3	3,300		
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,300		
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=110мм	1 km	0,016		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Lucrari de constructii				
		Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5		
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	7,000		
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000		
8	08-03-521-15	-Declansator de putere tripolar	buc	1,000		
9	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000		
10	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000		
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,160		
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,970		
13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,940		
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,840		
15	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,050		
16	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,120		
17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000		
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,300		
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,110		
20	3332037-01	Cablu АПВБ6ШВ 4x16mm2	m	110,000		

1	2	3	4	5		
21	3332124-063	Cablu BBΓHΓ 5x4mm2	m	10,000		
22	3332124-064	Cablu BBΓHΓ 3x4mm2	m	2,000		
23	333510001-2-132	Manson terminal tip "RAYCHEM" pentru cablu 4x16mm2	buc	2,000		
24	33371014-44	Canal metalic neperforat dimensiuni 50x50	m	5,000		
25	33330001	Caramida	buc	670,000		
26	33330002	Nisip	m3	7,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
27	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C (instalat in PT-89)	buc	1,000		
28	555053-05	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63	set	1,000		
29	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000		
30	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000		
31	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000		
32	5550151-23	-Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-100A , 230/380V	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Colectarea materialelor</i>	1,20 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Total deviz: Inclisiv salariu
--	--	--

Intocmit

T Gutu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)