

Lista cu cantitățile de lucrări

*Reparația acoperișului prin plasarea membranelor bituminoase în 2 straturi
(suprafata acoperișului-1020 m2)*

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Dezasamblarea pe perimetru a tablei zincate de pe parapet)	m	116,00		
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Deschiderea si topirea bulelor de pe membrane bituminoase vechi (In fata locului dupa necesite)	m2	20,00		
3	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Lucrari prealabile de curatire a acoperisului)	100m2	10,20		
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale (Отрунтовка основания праймером)	m2	1 020,00		
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Bipol sau Linocrom) lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Устройством мягкой кровли в 2 слоя)	m2	1 020,00		
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Bipol sau Linocrom) lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Устройство вертикальных примыканий в 2 слоя)	m2	85,00		
7	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) (Установка воронокливневой канализации)	buc	4,00		
8	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri (Установка аэраторов)	buc	20,00		
9	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata (Montarea pe perimetru parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata existente plus lipsa)	m	116,00		

Total:

Total	lei
Asigurarea	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	7,00 %
Total	100,00 +

Beneficiu	14,50 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

0