

**Curatarea sondei nr.399 din
s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Curatarea sondei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Curatarea sondei nr.399				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA Material marunt=1,05	buc	1,00		
2	07-04-030-01	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc	1,00		
3	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I d=151 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05	m	32,00		
4	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	49,00		
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	243,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Curatarea sondei nr.399 Inclusiv salariu				

	Total	Lei	
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	
	Transportarea materialelor	4 %	
	Total		
	Cheltuieli de regie	14,5 %	
	Total		
	Beneficiu de deviz	6 %	
	Total		

1	2	3	4	5		
		TVA	20 %			
		Total				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Obiect Curatarea sondei nr.399 din s. Fundurii Investitor
Vechi, r-nul Glodeni.
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Curatarea sondei nr.399				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA Material marunt=1,05	buc			
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000		
2	07-04-030-01	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800		
3	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I d=151 mm Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,05	m			
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400		
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia d=151 mm	buc	0,0025		
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,0900		
4	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000		
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,4000		
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400		
	1212121212121	Apa	m3	0,9000		
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,0400		