

**Reparatia interioara incaperilor
caminului cultural sat. Popeasca,
r-nul Stefan Voda. Obiect
№048/21**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

Semnalizare de incendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель)	buc	1,00		
2	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100)	buc	1,00		
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Аккумулятор)	buc	2,00		
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Сирена	buc	6,00		
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (датчик дымовой)	buc	30,00		
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (пожарный ручной)	buc	4,00		
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Сирена	buc	1,00		
8	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,05		
9	Pretul firmei	Информационное табло EXIT	buc	5,00		
		Capitolul 1.2. Cablu, materiale				
10	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu	100 m	4,40		

1	2	3	4	5	6	7
		mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²				
11	Pret	Cablu ПСВВнг-FRLS LTx 4x0,8	m	350,00		
12	Pret	Cablu ВВГнг-FRLS LTx 3x1,5	m	90,00		
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	1,50		
14	Pret	Canal din PVC 10x22 MCS-1	m	150,00		
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50		
16	Pret	Teava din PVC gofro d=20mm cu zond	m	50,00		
17	08-02-406-1	Constructii metalice (крепежный материал)	t	0,001		
18	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Резисторы)	1 conector	6,00		
19	Pretul firmei	Резистор	buc	6,00		

Total lei

Asigurarea sociala 24,00 %

Cheltuieli de transport 10,00 %

Cheltuieli de depozit 2,00 %

Total cheltuieli directe 100,00 +

Cheltuieli de regie 76,00 %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz 6,00 %

		Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu				
20	Pretul firmei	Контрольная панель EN54, FS4000/6, UniPOS	buc	1,00		
21	Pretul firmei	Передатчик ATS-100	buc	1,00		
22	Pretul firmei	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc	2,00		
23	Pretul firmei	Сирена EN54 FD 8204C	buc	6,00		
24	Pretul	Датчик дымовой EN 54 FD8030 +база	buc	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
25	Pretul firmei	Извешатель пожарный ручной EN 54 FD 3050	buc	4,00		
26	Pretul firmei	Сирена уличная EN54 SB112F	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit (Elena Constantinova)
(funcția, semnătura)

Verificat (P.Constantinova)
(funcția, semnătura)