

**CAIET DE SARCINI**

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

**PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Autoritatea contractantă: **Primăria or.Codru**
2. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii curente a unor străzi din or.Codru (plumbarea drumurilor)**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum   |  |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|---------|--|
| 1       | 2                           | 3  | 4                  | 5       |  |
|         |                             | <b>1. Sector 1</b>   |                    |         |  |
| 1       | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2                 | 235,000 |  |
| 2       | TsI51A7                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km  | t                  | 23,500  |  |
| 3       | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)  | m2                 | 235,000 |  |
| 4       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m <sup>2</sup> )   | t                  | 0,141   |  |
| 5       | DB16A K=2                   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala  | m2                 | 235,000 |  |
| 6       | RpAcF01B1                   | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa | buc                | 6,000   |  |
|         |                             | <b>2. Sector 2</b>   |                    |         |  |
| 7       | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2                 | 282,000 |  |
| 8       | TsI51A7                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km  | t                  | 28,200  |  |
| 9       | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual   | m2                 | 282,000 |  |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5       |
|----|--------------|---|-----|---------|
|    |              | (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)  |     |         |
| 10 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)   | t   | 0,169   |
| 11 | DB16A K=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala   | m2  | 282,000 |
|    |              | <b>3. Sector 3</b>  |     |         |
| 12 | DI155A       | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                     | m2  | 200,000 |
| 13 | TsI51A7      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km   | t   | 20,000  |
| 14 | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2  | 200,000 |
| 15 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)   | t   | 0,120   |
| 16 | DB16A K=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala   | m2  | 200,000 |
| 17 | DI155A k=1.4 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm                                     | m2  | 165,000 |
| 18 | TsI51A7      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km   | t   | 17,500  |
| 19 | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2  | 165,000 |
| 20 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)   | t   | 0,099   |
| 21 | DB16C k=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala  | m2  | 165,000 |
| 22 | RpAcF01B1    | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la  | buc | 4,000   |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5       |  |
|----|--------------|---|-----|---------|--|
|    |              | caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa                                       |     |         |  |
|    |              | <b>4. Sector 4</b>  |     |         |  |
| 23 | DI155A       | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm   | m2  | 228,000 |  |
| 24 | TsI51A7      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km   | t   | 22,800  |  |
| 25 | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)   | m2  | 228,000 |  |
| 26 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m <sup>2</sup> )  | t   | 0,137   |  |
| 27 | DB16A K=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala   | m2  | 228,000 |  |
| 28 | DI155A k=1.4 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm   | m2  | 130,000 |  |
| 29 | TsI51A7      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km   | t   | 14,000  |  |
| 30 | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)   | m2  | 130,000 |  |
| 31 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m <sup>2</sup> )  | t   | 0,078   |  |
| 32 | DB16C k=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala  | m2  | 130,000 |  |
| 33 | RpAcF01B1    | Ridicare la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie | buc | 3,000   |  |

| 1  | 2            | 3  | 4  | 5       |  |
|----|--------------|--|----|---------|--|
|    |              | intensa  |    |         |  |
|    |              | <b>5. Sector 5</b>   |    |         |  |
| 34 | DI155A       | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2 | 260,000 |  |
| 35 | TsI51A7      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km  | t  | 26,000  |  |
| 36 | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual<br><br>(Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 260,000 |  |
| 37 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)  | t  | 0,156   |  |
| 38 | DB16A K=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala  | m2 | 260,000 |  |
|    |              | <b>6. Sector 6</b>   |    |         |  |
| 39 | DI155A       | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2 | 190,000 |  |
| 40 | TsI51A7      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km  | t  | 19,000  |  |
| 41 | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual<br><br>(Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 190,000 |  |
| 42 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)  | t  | 0,114   |  |
| 43 | DB16A K=2    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala  | m2 | 190,000 |  |
| 44 | DI155A k=1.4 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm  | m2 | 140,000 |  |
| 45 | TsI51A7      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km  | t  | 15,000  |  |
| 46 | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual   | m2 | 140,000 |  |

| 1  | 2         | 3  | 4              | 5       |
|----|-----------|--|----------------|---------|
|    |           | (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)   |                |         |
| 47 | DI107     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m <sup>2</sup> )   | t              | 0,084   |
| 48 | DB16C k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala   | m <sup>2</sup> | 140,000 |
| 49 | RpAcF01B1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa | buc            | 3,000   |
|    |           | <b>7. Sector 7</b>   |                |         |
| 50 | DI155A    | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m <sup>2</sup> | 185,000 |
| 51 | TsI51A7   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km  | t              | 18,500  |
| 52 | DI141A    | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)  | m <sup>2</sup> | 185,000 |
| 53 | DI107     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m <sup>2</sup> )   | t              | 0,111   |
| 54 | DB16A K=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala  | m <sup>2</sup> | 185,000 |

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data " \_\_\_\_ "



Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.