

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL
REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE PLASAMENT
ȘI REABILITARE PENTRU COPII
DE VÂRSTĂ FRAGEDĂ

str. Cozmescu, 51
MD 2028, mun. Chișinău,

Tel: /+373/ 73-70-27, /+373/ 73-70-44
Fax /+373/ 72-15-38
www.ms.md
e-mail: centru_plasament@mednet.md



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЦЕНТР ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

ул. Козмеску 51
MD 2028, мун. Кишинёв,

Tel: /+373/ 73-70-27, /+373/ 73-70-44
Fax /+373/ 72-15-38
www.ms.md
e-mail: centru_plasament@mednet.md

23.06.23 nr. 01-8/13

La nr. _____ din _____

Operatorilor economici

Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda intentioneaza sa inchee un contract de mica valoare privind: lucrări de reparatie in sectia de zi, a camerei sanitare (nivelul I si II).

Rugam sa ne expediată oferta DVS conform caietului de sarcini(formularele de deviz sunt anexate) si anuntului de participare.

CAIET DE SARCINI

Obiectul: lucrări de reparatie in sectia de zi, a camerei sanitare (nivelul I si II)
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda mun. Chisinau, str. Cosmescu,51

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

- lucrări de reparatie in sectia de zi, a camerei sanitare (nivelul I si II)

2. Informații și proiectare

- lucrări de reparatie in sectia de zi, a camerei sanitare (nivelul I si II)

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Materialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;
- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;
- conectarea la apa si electricitate;
- asigura colectarea si evacuarea gunoierului;
- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnică cu îndeplinirea proceselor verbale a executării lucrărilor și fazelor de execuție.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

La depistare viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrărilor, acestea se constată în prezența Beneficiarului, supravegherii tehnice și Antreprenorului prin înscriere în cartea tehnică.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

- Conform normelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

16. Definiții

17. Cerințe privind calculul costului

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate.

20. Lista cu cantitățile de lucrări – anexată

Conducătorul grupului de lucru:



FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **lucrări de reparație în secția de zi: a camerei sanitare (nivelul I și II)**

Autoritatea contractantă: **Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă, mun. Chișinău, str. Cosmescu, 51**
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Camere sanitare nivel I		
		1.1. Lucrări de reparație		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pereti)	m2	83,7000
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC într-un strat din ambele parti fara izolare, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,5000
3	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	83,7000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile (betonocontact)	m2	83,7000
5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	83,7000

1	2	3	4	5
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placajul beneficiarului)		
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Podea)	m2	15,5000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile (betonocontact)	m2	15,5000
8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,5000
9	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placajul beneficiarului)	m2	15,5000
10	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	15,5000
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	2,9000
12	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din polistiren	m	25,5000
13	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	6,0000
14	CO18A	Usite de curatire gata confectionate	buc	2,0000
15	CP14C	Montarea gurilor de ventilatie cu sita montata la fata interioara a peretelui	buc	3,0000
16	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,5000
17	Tri 1A AO 1 DI	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in	t	9,5000

1	2	3	4	5
		vagon, categoria 1		
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,0000
		1.2. Retele de apa si canalizare		
19	RpSCO1A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
22	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitated de pina la 100 l	buc	1,0000
23	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametral de 25 mm	m	5,0000
24	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametral de 20 mm	m	10,0000
25	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametral de 1"	buc	10,0000
26	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametral de 3/4"	buc	5,0000
27	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	4,5000

1	2	3	4	5
		ingropat sub pardoseala, avind diametral de 110 mm		
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametral de 50 mm	m	5,0000
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametral de 50 mm	buc	5,0000
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametral de 110 mm	buc	2,0000
31	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametral de 110 mm	buc	2,0000
32	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametral de 16 - 110 mm	10m	2,5000
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din partea beneficiarului)	buc	1,0000
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din partea beneficiarului)	buc	2,0000
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametral de 1/2" (Baterie din partea	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		beneficiarului)		
36	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cada de baie din partea beneficiarului)	buc	1,0000
37	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l (boiler din partea beneficiarului)	buc	1,0000
		2. Cameri sanitare nivel II 2.1. Lucrari de reparatie		
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pereti)	m2	83,5000
39	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,5000
40	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	83,5000
41	CN53A.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile (betonocontact)	m2	83,5000
42	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	83,5000

1	2	3	4	5
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placajul beneficiarului)		
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Podea)	m2	15,6000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile (betonocontact)	m2	15,6000
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,6000
46	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x ,300 mm (placajul beneficiarului)	m2	15,6000
47	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	15,6000
48	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din polistiren	m	25,5000
49	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	6,0000
50	CO18A	Usite de curatire gata confectionate	buc	2,0000
51	CP14C	Montarea gurilor de ventilatie cu sita montata la fata interioara a peretelui	buc	3,0000
52	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,5000
53	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	9,5000
54	TrlIAAOI DI	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport	t	9,5000

1	2	3	4	5
		pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1		
55	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,0000
		2.2. Retele de apa si canalizare		
56	RpSCO1A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
59	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100l	buc	' 1,0000
60	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametral de 25 mm	m	5,0000
61	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametral de 20 mm	m	10,0000
62	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametral de 1"	buc	10,0000
63	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametral de 3/4"	buc	5,0000
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	4,5000

1	2	3	4	5
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametral de 110 mm		
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametral de 50 mm	tn	5,0000
66	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametral de 50 mm	buc	5,0000
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametral de 110 mm	buc	2,0000
68	SB10E	Piesa de legatura (ramfficatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametral de 110 mm	buc	2,0000
69	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametral de 16 - 110 mm	10m	2,5000
70	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe p^rdoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet din partea beneficiarului)	buc	1,0000
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din partea beneficiarului)	buc	2,0000
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametral de	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		1/2" (Baterie din partea beneficiarului)		
73	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cada de baie din partea beneficiarului)	buc	1,0000
74	RpIA22A	Montarea recipientuluUjoiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l (boiler din partea beneficiarului)	buc	1,0000

Conducătorul grupului de lucru:


