

**"Nicolai Botgros" din sat.
Alimentarea cu gaze naturale a
edificiului IP Gimnaziul Badicul
Moldovenesc, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 413/20-2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1		Источник бесперебойного питания ИМР-1500АР/900Вт	buc	1,00
2		Щит металлический IP54 ЩМП-1 395-310-220	buc	1,00
3		Пакетный выключатель ПВ 1-16-М1	buc	1,00
4		Выключатель автом. трехполосный ВА47-29/3/С25	buc	2,00
5		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00
6		Главная заземляющая шина ШЗ-3 шкаф 250x350x170 Э1011	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трасформатором	buc	1,00
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника подвесного с люминисцентными лампами	100 buc	0,02
11	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника	100 buc	0,01
12		Светильник пылевлагозащищенный ДСПП44-19-005	buc	2,00

1	2	3	4	5
13		Светильник светодиодный с микроволновым датчиком ДБ088	buc	1,00
14		Лампы ЛЛ 18	buc	4,00
15		Лампы ЛК-20	buc	1,00
16		Фонарь аккумуляторный	buc	1,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,82
18	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm ² Прокладка кабеля в мини-каналах	100 m	0,37
19	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg прокладка кабеля на тросу	100 m	0,13
20		Кабель ВВГнг сеч. 2 x 1,5 мм ²	м	2,00
21		Кабель ВВГнг сеч. 3 x 1,5 мм ²	м	74,00
22		Кабель ВВГнг сеч. 4 x 1,5 мм ²	м	2,00
23		Кабель ВВГнг сеч. 5 x 1,5 мм ²	м	5,00
24		Кабель ВВГнг сеч. 5 x 2,5 мм ²	м	60,00
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 10x20	100 m	0,29
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 17x20	100 m	0,08
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm Труба гофрированная ПВХ	100 m	0,11
28	08-02-303-7	Cablu de otel, longitudinal-portant Монтаж троса	1 km	0,02
29		Трос оцинкованный Д-8,3 мм	м	13,00
30	08-02-168-1	Manson de cuplare, din polivinilclorura, pentru cabluri de control nearmate, cu conductori de arama, sectiunea unui conductor, pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 (Муфта натяжная)	buc	2,00
31		Муфта натяжная	buc	2,00

1	2	3	4	5
32	08-02-303-5	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din sirma cu izolatie, lungime pina la: 30 m	buc	9,00
33		Трубостойка	buc	2,00
34		Подвес кабельный	buc	7,00
35	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ² Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 buc	0,86
36	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки	100 buc	0,01
37		Выключатель открытой установки	buc	1,00
38	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная	100 buc	0,03
39		Розетка штепсельная	buc	3,00
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле	10 buc	0,30
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,16
42	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Полоса Д-20x4 мм	100 m	0,25
43	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier	kg	5,00
		Capitolul 3. Lucrari de constructie		
44	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm ²	m	11,00
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	11,00
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m ³	7,50

1	2	3	4	5
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)		
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,50
48	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,50

Proiectant



(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.