

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Realizarea sistemului de iluminat public din com.Pruteni (s.Pruteni), r-ul Falesti PT-204CL3**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-204 CL3 sat Pruteni		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00
3		Stilp din beton armat SV-9.5	buc	5,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului SIP	1000 m	1,008
5		Cablu SIP 2*25	m	1 008,00
6		Suport CA-1500	buc	53,00
7		Clema ZAB 2*16-35	buc	53,00
8		Suport CS-1500	buc	17,00
9		Clema RA-25	buc	17,00
10		Clema KZ-1	buc	36,00
11		Clema KZ-2	buc	37,00
12		Clema PS-1-1	buc	8,00
13		Screpa A200	buc	184,00
14		Banda F2007	m	184,00
15		Curelus CSB	buc	100,00
		1.2. Lucrari de montare		
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,00
17	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi LED	buc	12,00
18	08-02-148-1	Montarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri	100 m	0,18

1	2	3	4	5
		si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,08
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,40
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,12
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10mm	100 m	0,66
23	RpEJ07A	Montare constructii pentru utilaj (teava 80x80, 50*50)	buc	1,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OPS, Taimer)	buc	2,00
29	RD-01	Lucrari de laboratoria	buc	1,00
30		Suport cu un brat	buc	12,00
31		Corp de iluminat LED- 50W	buc	12,00
32		Cablu VVGng 3*1.5	m	15,00
33		Cablu AVVGng 3*6	m	3,00
34		Tub termorectratabil d.25	m	12,00
35		Furtun metalic d.25	m	8,00
36		Gilza GA-25	buc	30,00
		1.3. Utilaj		
37		Dulap BZUM-TF-25	buc	1,00
38		Dulap IIIMI	buc	1,00
39		Contor electr.MT-174	buc	1,00
40		Contactior KMI	buc	1,00
41		Taimer T-15	buc	1,00
42		Automat VA47-29-1p-B20	buc	1,00
43		Automat VA47-29-1p-B25	buc	1,00
44		Automat VN32-1p-32	buc	1,00
45		Limitator OPS	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Realizarea sistemului de iluminat public din com.Pruteni (sat. Pruteni), r-ul Falesti PT- 205CL3

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT- 205CL3 sat Pruteni		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00
3		Stilp din beton armat SV-9.5	buc	8,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului SIP	1000 m	1,068
5		Cablu SIP 2*25	m	1 068,00
6		Suport CA-1500	buc	55,00
7		Clema ZAB 2*16-35	buc	56,00
8		Suport CS-1500	buc	14,00
9		Clema RA-25	buc	14,00
10		Clema KZ-1	buc	39,00
11		Clema KZ-2	buc	38,00
12		Clema PS-1-1	buc	10,00
13		Screpa A200	buc	178,00
14		Banda F2007	m	178,00
15		Curelus CSB	buc	100,00
		1.2. Lucrari de montare		
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,00
17	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi LED	buc	13,00

1	2	3	4	5
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,22
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,08
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,30
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,12
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10mm	100 m	0,60
23	RpEJ07A	Montare constructii pentru utilaj (teava 80x80, 50x50)	buc	1,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OPS, Taimer)	buc	2,00
29	RD-01	Lucrari de laboratoria	buc	1,00
30		Suport cu un brat	buc	13,00
31		Corp de iluminat LED- 50W	buc	13,00
32		Cablu VVGng 3*1.5	m	19,00
33		Cablu AVVGng 3*6	m	3,00
34		Tub termorectrabil d.25	m	8,00
35		Furtun metalic d.25	m	8,00
36		Gilza GA-25	buc	20,00
37		Banda izolanta	buc	4,00
		1.3. Utilaj		
38		Dulap BZUM-TF-25	buc	1,00
39		Dulap IIIMII	buc	1,00
40		Contor electr.MT-174	buc	1,00
41		Contactior KMI	buc	1,00
42		Taimer T-15	buc	1,00
43		Automat VA47-29-1p-B20	buc	1,00
44		Automat VA47-29-1p-B25	buc	1,00
45		Automat VN32-1p-32	buc	1,00
46		Limitator OPS	buc	1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Realizarea sistemului de iluminat public din com.Pruteni (sat. Pruteni), r-ul Falesti PT- 567CL3**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT- 567CL3 sat Pruteni		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00
3		Stîlp din beton armat SV-9.5	buc	2,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului SIP	1000 m	0,813
5		Cablu SIP 2*25	m	813,00
6		Suport CA-1500	buc	31,00
7		Clema ZAB 2*16-35	buc	32,00
8		Suport CS-1500	buc	17,00
9		Clema RA-25	buc	17,00
10		Clema KZ-1	buc	39,00
11		Clema KZ-2	buc	37,00
12		Clema PS-1-1	buc	9,00
13		Screpa A200	buc	132,00
14		Banda F2007	m	132,00
15		Curelus CSB	buc	50,00
		1.2. Lucrari de montare		
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stîlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,00
17	08-02-369-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi LED	buc	13,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,22
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,08
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,20
21	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,12
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m	0,54

1	2	3	4	5
		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10mm		
23	RpEJ07A	Montare constructii pentru utilaj (teava 80x80, 50x50)	buc	1,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OPS, Taimer)	buc	2,00
29	RD-01	Lucrari de laboratoria	buc	1,00
30		Suport cu un brat	buc	13,00
31		Corp de iluminat LED- 50W	buc	13,00
32		Cablu VVGng 3*1.5	m	19,00
33		Cablu AVVGng 3*6	m	3,00
34		Tub termorectratabil d.25	m	7,00
35		Furtun metalic d.25	m	8,00
36		Gilza GA-25	buc	16,00
37		Banda izolanta	buc	4,00
		1.3. Utilaj		
38		Dulap BZUM-TF-25	buc	1,00
39		Dulap IIQMII	buc	1,00
40		Contor electr.MT-174	buc	1,00
41		Contactator KMI	buc	1,00
42		Taimer T-15	buc	1,00
43		Automat VA47-29-1p-B20	buc	1,00
44		Automat VA47-29-1p-B25	buc	1,00
45		Automat VN32-1p-32	buc	1,00
46		Limitator OPS	buc	1,00