

Aprobat
Presedintele raionului Calarasi
Nicolae Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a acoperisului cladirii
Centrului Cultural Raional "Ion Ungureanu" din or. Calarasi**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		I. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 118,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 118,000
3	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea deseurilor	m	12,000
4	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon. categoria 2	t	32,000
5	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	32,000
		1.2. Lucrari de constructie a acoperisului		
6	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	1 118,000
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,750
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,240
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	35,000
10	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	30,000

1	2	3	4	5
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) 9.98m3	m2	1 118.000
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40.820
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 118.000
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 118.000
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, opritori de zapada	kg	128.000
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	66,200
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la stresina)	m2	66,200
18	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura	m2	1,400
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	128,000
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,000

Marian A. J.