

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului : DGLCA

2. Organizatorul procedurii de achiziție DGLCA

3. Obiectul achizițiilor: Amenajarea scuarului din bd. Mircea cel Batrân, 29/3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Albie sub imbracamintea trotuarelor si terenului		
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,500
1	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	200,000
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	200,000
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	450,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,500
		2. Acoperirea cu pavaj (S=1500 m2)		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (100 mm)	m3	150,000
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 30x30, grosimea min 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 500,000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8	m	1 600,000

1	2	3	4	5
		3. Spatii verzi		
8	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,500
9	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	50,000
10	TsH25A	Plantari arbusti cu balot de pamint, executate manual,	buc	50,000
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	28,000
		4. Montarea bancilor		
12	TsH91A	Montarea băncilor de odihnă (conform descrierii din anexă)	buc	50,000
		5. Montarea cosurilor de gunoi		
14	TsH91A	Montarea coșurilor de gunoi (conform descrierii din anexă)	buc	40,000
		6. Montarea foisoarelor inclusiv cu pavarea fundatiei		
15	TsH91A	Montarea foişoarelor (conform descrierii din anexă)	buc	2,000
		7. Montarea felinarelor		
16	33-04-014-2	Montarea felinare tip LED	buc	20,000
17	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m	10,000
18	590-4010	Conductor ПІВ-1x1.5 mm2	m	1 000,000
19	Pretul firmei	Felinar cu corp de iluminat LED	buc	20,000



Anexa nr. 3**DESCRIEREA FOIȘOARELOR**

Foișorul va fi prevăzut în formă hexagonală cu lungimea unei laturi de 2 m.

Stâlpii de bază vor fi confecționați din țevă profilată 50x50x4 mm

Scaunele vor fi prevăzute pe 4 laturi confecționate din lemn 650x40 mm fixate de stâlpi, precum și cu spătar din lemn 300x40 mm

Acoperișul va fi confecționat conform normelor cu șendrilă bituminoasă (gont). Distanța de la vârful cel mai înalt până la baza acoperișului va fi de 550 mm. Sub acoperiș vor fi prevăzute elemente decorative din metal forjat în formă de inele.

Amenajarea fundației va fi executată conform cantităților de lucrări de mai jos.

CANTITĂȚI LUCRĂRI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
0	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,50
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1,00

1	2	3	4	5
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,80
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	8,80
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,60
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,63