

Reparatia curenta a incaperilor din incinta Judecatoriei Orhei

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări N-1 Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie interioara et. 1 1.1. Biroul judecatorului S=9.2*2.3m, h=3.08m 1.1.1. Demontare		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	31,460
	7422010060100	Timplar	h-om	4,090
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,775
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,260
	7422010060100	Timplar	h-om	1,105
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,105
3	RpCO50A aplic.	Desfacerea plintelor	m	22,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,540
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,560
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,959
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,959
	2320166200729	Parchetin	l	0,647
	4100126202818	Apa	m3	0,647
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,647
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,585
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,951
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,317
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,317
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
Total Demontare				
		1.1.2. Pereti		

1	2	3	4	5
8	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,460
	7122050013400	Zidar	h-om	44,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,438
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	330,330
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,252
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	63,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,895
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,474
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,158
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,160
	7122050013400	Zidar	h-om	12,632
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	69,476
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,474
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,055
	2653102100831	Amestec uscat	kg	450,962
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,990
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,011
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	63,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,895
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,474
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,158
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,160
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,316
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66,627
	4100126202818	Apa	m3	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	63,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,895
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,474
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,158
15	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	63,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	53,054
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	31,580
16	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	11,500
	7422010060100	Timplar	h-om	3,450
	2670112202900	Baghete din lemn	m	12,075
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,011

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.1.3. Glafuri		
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,719
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,113
	2652102100713	Var pasta	m3	0,012
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
18	CF61A	Discuri continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,940
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,896
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,482
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	70,543
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	1,729
	4100126202818	Apa	m3	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,014
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,146
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,940
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,148
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,741
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,247
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	4,940
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,223
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,494
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,211
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,940
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,148
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,741
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,247
22	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	4,940
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	4,150
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	2,470
Total Glafuri				
		1.1.4. Pardoseli		
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,045
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	331,517
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,906
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
24	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu	m2	21,560

1	2	3	4	5
		covor PVC lipit cu prenadez / ECO-VINIL FORBO/ coordonat cu Beneficiarul		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,156
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,560
	2523116716345	Covor PVC vinil	m2	22,978
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,657
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	13,130
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,751
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,942
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,377
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,525
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	21,883
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,647
Total Pardoseli				
		1.1.5. Elemente timplariei		
25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,368
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,260
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,040
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,472
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,868
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,104
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,208
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105
26	CG07A	Finisarea usilor din lemn prin: ceruirea	m2	4,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,420
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,210
	2320166200729	Parchetin	l	0,210
27	CG07C	Finisarea usilor din lemn prin: lacuirea cu Palux in trei straturi	m2	4,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,250
	2320166105802	Palux solutie	kg	1,470
Total Elemente timplariei				
		1.1.6. Elemente electricitate		
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,550
	2746167335100	Priza	buc	5,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,025
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
Total Elemente electricitate				
Total Biroul judecatorului S=9.2*2.3m, h=3.08m				
		1.2. Anticamera S=4.39*2.69m, h=3.31m		
		1.2.1. Demontare		
30	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	15,960
	7422010060100	Timplar	h-om	2,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,915
31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	23,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,190
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,714
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,238
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,238
32	RpCO50A aplic.	Desfacerea plintelor	m	14,160
	7422010060100	Timplar	h-om	4,248
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,991
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
Total Demontare				
		1.2.2. Tavan		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	11,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,354
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,772
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,591
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,810
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,181
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,458
	4100126202818	Apa	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	11,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,354
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,772
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,591
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	11,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	9,920
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	5,905

1	2	3	4	5
Total Tavan				
		1.2.3. Pereti		
39	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	15,960
	7122050013400	Zidar	h-om	22,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,788
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	167,580
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,128
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	39,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,193
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,988
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,760
	7122050013400	Zidar	h-om	7,952
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	43,736
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,507
	2653102100831	Amestec uscat	kg	283,886
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,141
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,636
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	39,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,193
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,988
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,976
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,943
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	39,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,193
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,988
46	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	39,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	33,398
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	19,880
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	4,690
	7422010060100	Timplar	h-om	1,407
	2670112202900	Baghete din lemn	m	4,925

1	2	3	4	5
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,005
Total Pereti				
		1.2.4. Glafuri		
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,946
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,800
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	85,680
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,178
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,300
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,329
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,300
52	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	5,040
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	3,000
Total Glafuri				
		1.2.5. Elemente timplariei		
53	CG07A	Finisarea usilor din lemn prin: ceruirea	m2	8,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,840
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,420
	2320166200729	Parchetin	l	0,420
54	CG07C	Finisarea usilor din lemn prin: lacuirea cu Palux in trei straturi	m2	8,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,500
	2320166105802	Palux solutie	kg	2,940
Total Elemente timplariei				
		1.2.6. Pardoseli		
55	CG06A	Plinte din PAL, montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	4,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,469
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,814

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,173
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	9,380
	2030112947735 .1	Plinte PAL	m	4,784
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	9,380
56	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	11,810
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,181
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,772
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,543
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,181
57	CG07C	Finisarea parchetului prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	12,280
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,350
	2320166105802	Palux solutie	kg	4,298
Total Pardoseli				
		1.2.7. Elemente electricitate		
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
Total Elemente electricitate				
Total Anticamera S=4.39*2.69m, h=3.31m				
		1.3. Biroul judecatorului S=4.37*5.32m, h=3.12m		
		1.3.1. Demontare		
60	RpEF24C	Demontarea aplicelor	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,120
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	19,960
	7422010060100	Timplar	h-om	2,595
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,395
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	24,170
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,734
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,209
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,725
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,242
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,242
63	RpCO50A	Desfacerea plintelor	m	15,010

1	2	3	4	5
	aplic.			
	7422010060100	Timplar	h-om	4,503
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,051
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
Total Demontare				
		1.3.2. Tavan		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	23,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,698
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,487
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,163
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,325
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,526
	4100126202818	Apa	m3	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	23,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,698
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,487
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,163
69	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	23,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	19,530
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	11,625
Total Tavan				
		1.3.3. Pereti + reparatia nisei		
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,960
	7122050013400	Zidar	h-om	27,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,988
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,580
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	49,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,482
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,470
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,400
	7122050013400	Zidar	h-om	9,880

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	54,340
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,268
	2653102100831	Amestec uscat	kg	352,716
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,198
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,903
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,790
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	49,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,482
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,470
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,940
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,112
	4100126202818	Apa	m3	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,049
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	49,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,482
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,470
77	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilaoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	49,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	41,496
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilaoetilenici	kg	24,700
78	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	11,640
	7422010060100	Timplar	h-om	3,492
	2670112202900	Baghete din lemn	m	12,222
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,012
Total Pereti + reparatia nisei				
		1.3.4. Glafuri		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,108
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,540
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,180
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,798
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,108

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,540
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,180
82	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	3,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	3,024
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	1,800
Total Glafuri				
		1.3.5. Elemente timplariei		
83	CG07A	Finisarea usilor din lemn prin: ceruirea	m2	4,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,420
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,210
	2320166200729	Parchetin	l	0,210
84	CG07C	Finisarea usilor din lemn prin: lacuirea cu Palux in trei straturi	m2	4,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,250
	2320166105802	Palux solutie	kg	1,470
Total Elemente timplariei				
		1.3.6. Pardoseli		
85	CG06A	Plinte din PAL montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	15,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,501
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,006
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,752
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	30,020
	2030112947735 .1	Plinte PAL	m	15,310
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	30,020
86	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	23,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,360
	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,540
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,080
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	2,360
87	CG07C	Finisarea parchetului prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	25,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,375
	2320166105802	Palux solutie	kg	8,785
Total Pardoseli				
		1.3.7. Elemente electricitate		
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
89	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
Total Elemente electricitate				
Total Biroul judecatorului S=4.37*5.32m, h=3.12m				
		1.4. Coridor S=2.48*7.95m, h=2.40-2.80m		
		1.4.1. Demontare		
90	RpCR29A aplic.	Curatarea peretilor de var/vopsea la tavan, pereti	m2	35,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,202
	2430226109307	Diluant decapant	kg	17,830
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,264
91	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	18,450
	7422010060100	Timplar	h-om	2,398
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,214
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,940
	7122050013400	Zidar	h-om	1,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,797
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,159
93	RpCO50A aplic.	Desfacerea plintelor	m	11,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,770
94	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
95	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
Total Demontare				
		1.4.2. Tavan		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	19,720
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,592
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,986
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,720
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,972
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,803
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	19,720

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,592
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,986
99	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	19,720
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	16,565
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici	kg	9,860
Total Tavan				
		1.4.3. Pereti		
100	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie	m2	15,940
	7122050013400	Zidar	h-om	22,316
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,782
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	167,370
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,128
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	28,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,852
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,420
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,940
	7122050013400	Zidar	h-om	3,188
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	17,534
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,648
	2653102100831	Amestec uscat	kg	202,776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,244
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,454
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	28,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,852
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,420
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,959
	4100126202818	Apa	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	28,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,852
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,420

1	2	3	4	5
107	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	28,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	23,856
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	14,200
108	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	12,900
	7422010060100	Timplar	h-om	3,870
	2670112202900	Baghete din lemn	m	13,545
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,013
Total Pereti				
		1.4.4. Pardoseli		
109	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 600 mm	m2	19,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,692
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	20,515
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	127,470
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,166
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	398,344
	4100126202818	Apa	m3	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,331
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,242
110	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	11,220
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110
Total Pardoseli				
		1.4.5. Elemente electricitate		
111	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,000
112	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	100,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,500
113	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	165,000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	103,000
	2051142950700	Dibluri	buc	100,000
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	103,000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	140,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
114	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ VVGng 3*1.5mmp	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200
	3130134817404	Cablu de energie VVGng 3*1.5mmp	m	30,600
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,500
115	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ VVGng 3*2,5mmp	m	70,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,800
	313013481740-4	Cablu de energie VVGng 3*2.5mmp	m	71,400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	14,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	17,500
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100	Priza	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
117	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
Total Elemente electricitate				
Total Coridor S=2.48*7.95m, h=2.40-2.80m				
Total Lucrari de reparatie interioara et. 1				
		2. Diverse		
118	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,410
119	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,555
120	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,053
Total Diverse				

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor	Judecătoria Orhei
Preşedinte interimar CUPCEA Veronica	()