

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI  
PENTRU INTOCMIREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **primaria com. Larga Noua**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **primaria com. Larga Noua**  
 3. Obiectul achizițiilor **Teren de mini-fotbal din satul Larga Noua r-ul Cahul.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Teren de mini-fotbal.</b>		
		<b>1.1. Subbaza terenului .</b>		
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	9,800
2	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,200
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,860
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,100
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,000
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	20,500
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	365,000
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,000
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2	118,400

1	2	3	4	5
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	56,000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	62,000
12	CA02A	Pereu din beton	m3	6,400
13	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	22,320
14	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	106,000
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	106,000
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 100x100x6,3	kg	344,000
17	RpEF18A	Montarea corpului de iluminat LED	buc	4,000
18	TrB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m	t	63,800
		<b>1.2. Imprejmuire.</b>		
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,400
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	4,800

1	2	3	4	5
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Stilpi din teava profilată 70x70 - . 50buc Ltotal -180m	kg	543,320
22	RpCR27A1	Vopsirea tevelor profilate , în două straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte având diametrul exterior pînă la 60 mm inclusiv cu două straturi de vopsea și un strat de lac	m	155,000
23	CL19B	Grilaje metalice gata confecționate: BETAFENSE cu acoperire de zinc din panouri formate din împletitura sau tesatura din sîrma de oțel, inclusiv elementele metalice de susținere și fixare (montanți, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2	330,000
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri BETAFENSE cu rama din teava profilată, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal teava profilată	m2	6,000
<b>1.3. Lucrari de lipire a covorului.</b>				
25	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	450,000
26	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 înălțimea parului 40 mm, acoperita cu nisip și cauciuc farimitat	m2	608,000
27	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push înălțimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	608,000
<b>1.4. Instalarea plasei.</b>				
28	RpCH29A	Plasa de siguranță, refolosibilă, , la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130mm, diametrul 2mm	m2	228,000

Intocmit  Dumitru Cretu

