

Investitor
Obiect**Constructia sistemului de apeduct si canalizare in
s.Tataresti, r-nul Cahul. №2013/21-AEF****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1-1 (10)**
Platforma A. Statia de pompare. Rețele exterioare de alimentare cu energie
electrică (марка АЕФ)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-02- 146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля на скобах)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,7000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000		
	5009039	Scoabe și gamituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000		
2	Pret de piata	Кабель ВВГ 5х2,5мм2	m			
	888891	Кабель ВВГ 5х2,5	m	1,0000		
3	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в сущест. щит)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0200		
		2. Valoare utilajului				
4	Цена поставш ика	Автомат, выключатель трехпол. ВА47-16А(С)	buc			
	5564518	Автом. выключатель трехпол. ВА47- 29, 16А(С)	buc	1,0000		