

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
com.Vadeni, r-nul Soroca
N13/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-2

Retele electrice БЛ-0,4 кВ

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior CB-95 (в т.ч.подкос)	buc	20,00
	1	Muncitor	h-om	76,00
	101-1714	Buloane pentru construcții cu piulite și saibe	t	0,00
	101-9341	Bare de oțel cu diametrul pînă la 10 mm	t	0,00
	110-9030	Izolatori în formă de tijă	buc	0,00
	500-9057	Caciula de polietilenă	buc	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	2,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,40
	101-0962	Unsoare consistentă "Ж"	t	0,0006
	101-0404	Vopsea de ulei neagră	t	0,008
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	2,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,002
	110-9091	Dibluri	buc	0,00
	201-9266	Bratari din oțel	kg	0,00
	201-9285	Traverse din oțel	t	0,00
	446-20112	Sustineri pentru stîlpi CB-95	buc	20,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adîncime de foraj 3,5 m	h-ut.	15,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut.	3,80
		<i>Total</i>		
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	39,50
	101-1714	Buloane pentru construcții cu piulite și	t	0,00

1	2	3	4	5
		saibe		
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,50
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0005
	110-9091	Dibluri	buc	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00
	446-20112	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	10,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	9,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,00
		<i>Total</i>		
3	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95-2	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	39,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,50
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0005
	110-9091	Dibluri	buc	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00
	446-20112	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	10,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	9,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,00
		<i>Total</i>		
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	45,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	19,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	10,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	10,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	10,80
		<i>Total</i>		
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	45,00
	1	Muncitor	h-om	11,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	6,30
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	6,30
		<i>Total</i>		
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1435
		<i>Total</i>		
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	7,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,70
		<i>Total</i>		
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului СИП-2А -3x35+1x50 mm2	1000 m	1,20
	1	Muncitor	h-om	78,288

1	2	3	4	5
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,984
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	11,712
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	14,34
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	29,292
		<i>Total</i>		
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2	m	1 200,00
	002	Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2	m	1 200,00
		<i>Total</i>		
10	136	Banda F2007	m	94,00
	136	Banda F2007	m	94,00
		<i>Total</i>		
11	137	Screpa A200	buc	94,00
	137	Screpa A200	buc	94,00
		<i>Total</i>		
12	163	Consola CA 1500	buc	4,00
	163	Consola CA 1500	buc	4,00
		<i>Total</i>		
13	162	Curau CSB	buc	163,00
	162	Curau CSB	buc	163,00
		<i>Total</i>		
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00
		<i>Total</i>		
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	35,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	35,00
		<i>Total</i>		
16	161	Clema PA 1500	buc	3,00
	161	Clema PA 1500	buc	3,00
		<i>Total</i>		
17	1681	Clema ES 1500	buc	45,00
	1681	Clema ES 1500	buc	45,00
		<i>Total</i>		
18	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,00

1	2	3	4	5
	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,00
		<i>Total</i>		
19	15160	Capac CPTAU-54	buc	1,00
	15160	Capac CPTAU-54	buc	1,00
		<i>Total</i>		
20	15161	Capac CPTAU-70	buc	3,00
	15161	Capac CPTAU-70	buc	3,00
		<i>Total</i>		
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,00
	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,00
		<i>Total</i>		
22	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,00
	15199	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
23	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3 40A (сущ.ТПП-10/0,4кВ)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
		<i>Total</i>		
24	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,11
		<i>Total</i>		
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,07
		<i>Total</i>		
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,87

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
27	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,009
		<i>Total</i>		
28	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete (BA 47-29/3P/8A C)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
		<i>Total</i>		
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	0,744
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0006
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0234
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,18
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0234
		<i>Total</i>		
30	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	6,00
	590-2058	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	6,00
		<i>Total</i>		
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	2,082
	6465351	Furtun metalic D25mm	m	6,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,308
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,074
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,2664
		<i>Total</i>		
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
	1	Muncitor	h-om	2,487
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,234
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,042
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,762
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,042
		<i>Total</i>		
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	2,46
	1	Muncitor	h-om	52,398
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2263
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0098
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,214
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,172
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,172
	1019852	Vopsea	kg	5,904
	5009031	Scoabe	10 buc	3,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4674
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	8,2656
		<i>Total</i>		
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				

1	2	3	4	5
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
34	Pretul firmei	Automat DPX3 100/40A (сущ.ТП-10/0,4кВ)	buc	1,00
	540-269	Automat DPX3 100/40A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
35	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
	620-10-	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
		<i>Total</i>		
36	Pretul firmei	Contor electric ZMR100AC 5-60A 380B	buc	1,00
	503-9969	Contor electric ZMR100AC 5-60A 380B	buc	1,00
		<i>Total</i>		
37	Pretul firmei	Automat BA 47-29/3P/8A C	buc	1,00
	540-279	Automat BA 47-29/3P/8A C	buc	1,00
		<i>Total</i>		
38	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
	530-2011	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
39	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00
	510-12	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli depozitarea				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu